

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	u	CANTIDAD	MULTIPLICA POR CANT		SUBTOTALES	TOTAL	INCIDENCIA PORCENTUAL
				MATERIALES Y EQUIPOS	MANO DE OBRA			
1	ORGANIZACIÓN DE LA OBRA-TAREAS PRELIMINARES							
1.1	Cercos de obra							
1.1.1	Cerco de Obra en Pasillo	gl						
1.1.2	Sobre calle Balcarce	gl						
1.2	Movimiento de materiales y personal	gl						
1.3	Conducción Técnica de Obra	gl						
1.4	Planos Conforme a Obra	gl						
1.5	Limpieza periódica de obra	gl						
1.6	Limpieza Final	gl						
1.7	Requisitos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas de cumplimiento OBLIGATORIO	gl						
2	ALBAÑILERÍA							
2.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIALES							
2.1.1	Retiro de Carpinterías de Madera							
2.1.1.1	Retiro de puertas con Paño Fijo o doble hoja vidriada y marco tirante a Pasillo.	u						
2.1.1.2	Retiro de puertas de una hoja vidriada con marco tirante a pasillo	u						
2.1.1.3	Retiro de puertas de una hoja vidriada o placa interiores con marco tirante	u						
2.1.1.4	Retiro de Raja Horizontal R1 y Paño fijo vidriado Pf.	gl						
2.1.1.5	Retiro de los Paños Fijos vidriados superiores.-	gl						
2.1.2	Retiro de Carpinterías de Hierro							
2.1.2.1	Retiro de Reja Tijera existente en la Mesa de Entradas original. -	u						
2.1.2.2	Retiro de Ventanales exteriores a calle	u						
2.1.2.3	Retiro de Ventanales a Patio Interiores	u						
2.1.2.4	Retiro de chapones frontales, marcos de los radiadores de calefacción y rejillas superiores.	gl						
2.1.2.5	Retiro de los cajones luminicos embutidos.-	u						
2.1.3	Demolición de las Baldosas graníticas 30x30 cm	m2						
2.1.4	Retiro de Zócalo granítico beige 10x30cm, con recuperó	m						
2.1.5	Demolición de zócalo granítico 10x30 blanco	m						
2.1.6	Retiro con recuperó de Baldosa granítica 20x20cm color beige del local sanitario del sector de	m2						
2.1.7	Retiro con recuperó de Baldosa granítica 40x40cm color Rojo.-	m2						
2.1.8	Corte y perfilado en piso de baldosa granítica color rojo 40x40cm	m						
2.1.9	Retiro con recuperó del 100% para su reutilización de la tapa del mostrador de mármol Travertino	gl						
2.1.10	Retiro con recuperó del 100% del Frente mostrador en mármol Travertino.-	m2						
2.1.11	Retiro para recuperó del 60% zócalo de mármol Travertino de altura h = 0,60m.-	m						
2.1.12	Demolición de losa de hormigón armado de mostrador.-	gl						
2.1.13	Demolición de mampostería de ladrillo común de 0,15m de espesor.-	m3						
2.1.14	Demolición completa de Tabiques de Construcción en Seco.-	m2						
2.1.15	Desarme de artefactos accesorios y existentes.	gl						
2.1.16	Retiro con recuperó del 50% de azulejos del baño.-	m2						
2.1.17	Demolición del revestimiento de los grupos sanitarios.	m2						
2.1.18	Descalce de mesadas existentes de granito gris mara en los locales sanitarios a reciclar y sus	gl						
2.1.19	Demolición de cielorrasos de yeso tradicional.-	m2						
2.1.20	Demolición de Pantallas de Yeso tradicional.-	m2						
2.2	EJECUCIÓN ALBAÑILERÍA TRADICIONAL							
2.2.1	Mampostería en elevación para cierre de vanos de puertas.-	m2						
2.2.2	Cierre de todos los vanos de calefacción.-	m2						
2.2.3	Ejecución nuevo frente mostrador, vano y mochetas en mampostería	gl						
2.2.4	Losa de hormigón armado para el Mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.5	Ejecución de dintel en el vano de la nueva Mesa de Entradas.	gl						
2.2.6	Ejecución de dintel en el vano del nuevo Ingreso Público de pasillo.-	gl						
2.2.7	Ejecución de dintel en el local del Kinder.-	gl						
2.2.8	Ejecución de dintel por cambio de altura en el vano de los Ingresos Públicos de pasillo.	gl						
2.2.9	Dintel en vanos de mampostería con fe de Construcción.-	gl						
2.2.10	Revoque de nuevas mochetas y dinteles.-	gl						
2.2.11	Revoque grueso interior cortado y fratazado.-	m2						
2.2.12	Amurado de Premarcos de Aluminio para ventanales exteriores a patio.	un						
2.2.13	Amurado de Premarco de Aluminio en Kinder.-	un						
2.2.14	Reparación de revoques de mochetas de los vanos de ventanales a patio.-	ml						
2.2.15	Arreglo de revoques existentes.-	gl						
2.2.16	Acondicionamiento del cuerpo de revoque existente debajo de los revestimientos cerámicos	m2						
2.2.17	Colocación de guardacantos esquineros de 1,5m.-	un						
2.2.18	Colocación de guardacantos esquineros de 0,90m.-	u						
2.2.19	Colocación de guardacantos esquineros de 0,50m.-	u						
2.2.20	Banquinas de hormigón pobre bajo mesada.-	gl						
2.2.21	Colocación de puertas originales de marco tirante.-	un						
2.2.22	Colocación de puerta y paño fijo de marco tirante.-	un						
2.2.23	Colocación de Paño Fijo marco tirante.-	un						
2.2.24	Ejecución de carpeta hidrófuga en grupos sanitarios públicos.-	m2						
2.2.25	Carpeta hidrófuga en local sanitario privado.-	m2						
2.2.26	Carpeta hidrófuga y de nivelación en Kinder.-	m2						
2.2.27	Colocación amurada guías de cortina de enrollar M. E.-	gl						
2.2.28	Colocación de Pantalla de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.29	Colocación de Estantes de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.30	Colocación de Zócalos de Marmol Travertino de recuperó.-	ml						
2.2.31	Colocación de Mesadas de Mármol en Grupos Sanitarios.-	gl						
2.2.32	Colocación de Zócalos en Mesadas de Sanitarios.-	gl						
2.2.33	Colocación de Mesada de Mármol en Office Atención al Público.-	ml						
2.2.34	Colocación de Zócalos de Mármol en mesada de Offices de Atención al Público.-	ml						
2.2.35	Amurado de cajas de frenos de puertas tipo Blindex.-	un						
2.2.36	Colocación de Tapa de mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.37	Colocación de frentes de mostradores de Mesa de Entradas.-	m2						
2.2.38	Colocación de frentín interior de mostrador de Mesa de Entradas.-	ml						
2.2.39	Revestimiento de nuevo vano de Ingreso a Sala de Espera.-	gl						
3	CONSTRUCCION EN SECO							
3.1	Cielorraso Acústico en Sala de Espera.-	m2						
3.2	Garganta Acústica perimetral Sala de Espera.-	m						
3.3	Tabique Pared Simple de placa de Roca de Yeso.-	m2						
4	YESO ARMADO TRADICIONAL							
4.1	Reparaciones varias de cielorrasos.-	gl						
4.2	Buña perimetral del tipo original.-	m						
4.3	Pantallas de Yeso Armado.-	m2						
4.4	Cajones de yeso armado sobre mostrador.-	gl						
5	SOLADOS Y REVESTIMIENTOS							
5.1	Piso granítico 30x30cm Verde Especial.-	m2						
5.2	Zócalos graníticos Verde Especial.-	ml						
5.3	Piso granítico 30x30cm color Beige de recuperó.-	m2						
5.4	Zócalos graníticos Beige - Corte a medida y Colocación, de material de recuperó original.-	ml						
5.5	Piso granítico compacto de dimensiones 30x30cm en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.6	Zócalos graníticos compactos, 10x30 cm en Grupos Sanitarios.-	m						
5.7	Piso granítico 40x40 cm color rojo provisto por el Comitente de Recuperó.-	m2						
5.8	Pulido de Piso Granítico.-	m2						
5.9	Piso de Porcelanato pulido en Baño Privado.-	m2						
5.10	Revestimiento "Porcelanato" Baño Privado y en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.11	Revestimiento "Porcelanato" office.-	m2						

5.12	Provisión y colocación de varilla de terminación rectangular de 15mm	un							
5.13	Provisión y colocación de varilla ¼ caña de acero inoxidable en grupos sanitarios.-	un							
5.14	Piso de Goma Encastrable.-	m2							
5.15	Colocación de solias de granito Rojo Dragón.-	gl							
5.16	Colocación de placas de Granito bajo Mingitorios.-	gl							
6 MARMOLERIA									
6.1	MARMOL TRAVERTINO CORTADO A LA VETA								
6.1.1	Tapa Mostrador, Frente y Frentín interior.-	gl							
6.1.2	Cortado a medida, limpieza, pastinado y pulido de zócalos de altura 60cm.-	ml							
6.1.3	Cortado a medida, limpieza, pastinado y pulido de piezas para el vano Pblindex1.-	gl							
6.2	GRANITO ROJO DRAGON								
6.2.1	Provisión de solias para ingresos desde pasillo de circulación pública.	m2							
6.2.2	Provisión de Placas para piso bajo mingitorios.	m2							
6.3	MARMOL VERDE ORIENTAL								
6.3.1	Provisión de mesadas para los Grupos Sanitarios.-	m2							
6.3.2	Provisión de Pantallas para los Grupos Sanitarios.-	m2							
6.3.3	Provisión de repisas para Grupos Sanitarios.-	ml							
6.4	MARMOL NEGRO BRASIL								
6.4.1	Provisión de mesada de Office del sector de empleados de Atención al Público	gl							
7 HERRERIA									
7.1	Provisión de guardacantos esquineros 1,50m	un							
7.2	Provisión de guardacantos esquineros 0,90m	un							
7.3	Provisión de guardacantos esquineros 0,50m.-	un							
7.4	Provisión de "chpones" para cierre sobre balaustradas.-	un							
7.5	Provisión de marco para taparrollo de cortina de enrollar.-	un							
7.7	Pulido a espejo y laqueado de premarcos de bronce.-	un							
7.8	Provisión de ménsulas de hierro.-	un							
8 CARPINTERIA DE MADERA									
8.1	Restauración de Puertas a pasillo provistas por el Comitente con nuevo Paño Fijo.-	un							
8.2	Provisión de Paño Fijo de cierre a pasillo.-	un							
8.3	Restauración completa de las puertas originales con hojas vidriadas.	un							
8.4	Restauración de Puertas de boxes de baños.-	un							
8.5	Provisión de nuevas puertas interiores marco tirante para tabiques de placa de yeso	un							
8.6	Restauración a nuevo de los balaustres.-	ml							
8.7	Provisión de nuevas molduras perimetrales idénticas a las existentes para todas las balaustres	ml							
8.8	Provisión e instalación de Mueble Bajomesada y Alacena en Office de Atención al Público	gl							
8.9	Provisión e instalación de Muebles Bajomesada y Alacena en los Offices de Defensorias.-	gl							
8.10	Colocación de chpones de cierre sobre balaustradas.-	u							
9 VIDRIOS CRISTALES Y VENTANAS DE ALUMINIO									
9.1	Provisión y colocación de Ventanas "VE1"/c/DVH.-	un							
9.2	Provisión y colocación de Ventanas "VE2"/c/DVH.-	un							
9.3	Provisión e instalación de Paño Fijo vidriado sobre el ingreso del Kinder.-	un							
9.4	Provisión e instalación de Paño Fijo vidriado en el frente al salón del Kinder.-	un							
9.5	Provisión e instalación de Paños Fijos vidriados sobre tabiques de placa.	gl							
9.6	Provisión y colocación de cortina de enrollar y rolo.-	un							
9.7	Vidrios traslúcidos de puertas interiores y a pasillo.-	m2							
9.8	Vidrios traslúcidos de puertas Paños Fijos a pasillo.-	m2							
9.9	Especios de Grupos Sanitarios Públicos.-	gl							
9.10	Espejo de Baño Privado.-	un							
9.11	Paño Fijo de Mesa de Entradas PFME.-	gl							
9.12	Provisión y colocación de puerta de cristal templado Pblindex1.-	gl							
9.13	Provisión y colocación de puerta de cristal templado Pblindex2.-	gl							
10 PINTURA									
De HERRERIA									
10.1	De HERRERIA								
10.1.1	Tapas de chapa sobre balaustradas.-	un							
10.1.2	Guardacantos esquineros.-	un							
10.1.3	Tapas ciegas en general.-	gl							
10.1.4	Marco y reja de ventilación de Circulación Pública.	gl							
10.1.5	Marco de Taparrollo de Mesa de Entradas.-	gl							
10.2	De PAREDES y TABIQUES								
10.2.1	Color Interior - Oficinas.-	m2							
10.2.2	Color Exterior - Pasillos.-	m2							
10.3	De CIELORRASOS								
10.3.1	Pintura completa del cieloraso y pantallas, incluyendo office y baños.-	m2							
10.3.2	Pintura completa del cieloraso del pasillo de circulación pública.	m2							
11 HERRAJES									
11.1	Provisión de picaportes y bocallaves.-	u							
11.2	Kit "Libre/Ocupado" para baño.-	u							
11.3	Cerraduras de seguridad, de doble paleta-doble perno circular-	u							
11.4	Pomelas bronce platil de primera marca y calidad, (tipo Currao) -	u							
12 CORTINAS									
12.1	Provisión y colocación de cortinas del tipo de Bandas Verticales (1,80x3,00m).-	un							
12.2	Provisión y colocación de cortinas del tipo de Bandas Verticales (0,80x3,00m).-	un							
12.3	Provisión y colocación de cortinas del tipo Bengalina.-	un							
13 INSTALACION SANITARIA									
13.1	Instalación de provisión de agua fría Baño Privado:	gl							
13.2	Instalación de Desagües Cloacales Baño Privado.-	gl							
13.3	Provisión y Colocación de artefactos y conexiones.-	gl							
13.4	Provisión e instalación de Griferías.-	gl							
13.5	Provisión y colocación de Accesorios:	gl							
14 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONIA Y DATOS									
14.1 RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES									
14.1.1	Retiro de instalaciones existentes, equipos de aire acondicionado, de iluminación, cableado,	gl							
14.2 TABLEROS									
TABLEROS DE GRUPO ELECTROGENO									
14.2.1	Tablero Seccional de GE TSS 5 E (1 uno)								
14.2.1.1	Gabinete metálico de 600x750x225 mm tipo Genrod código 09 9209	u							
14.2.1.2	Contrafrentes Parciales "Calado y Abisagrado" tipo Genrod código 09 9894C ó similar de calic	u							
14.2.1.3	Interruptor termomagnético Schneider C120N 4 x100 A curva C 18374	u							
14.2.1.4	Interruptor termomagnético Schneider C60N 4 x 40 A curva C 24367	u							
14.2.1.5	Interruptor termomagnético Schneider C60N 2 x25 A curva C 24339	u							
14.2.1.6	Materiales varios, borneras, cablecanal, precintos, pin de conexión,etc	gl							
14.2.2	Tablero Sub Seccional de Grupo Electrógeno Tss GE - Mesa de Entradas (1 uno)								
14.2.2.1	Gabinete metálico de 300x450x150 mm tipo Genrod código 09 9154	u							
14.2.2.2	Contrafrentes Parciales "Calado y Abisagrado" tipo Genrod código 09 9884C ó similar de calic	u							
14.2.2.3	Interruptor termomagnético Schneider C60N 4 x 25 A curva C 24365	u							
14.2.2.4	Interruptor diferencial Schneider de 2x25 A ref. 16203	u							
14.2.2.5	Interr. Difer. 2x25 A super inmunizado Schneider-Ref 23523	u							
14.2.2.6	Interruptor termomagnético Schneider C60N 2 x10 A curva C 24336	u							
14.2.2.7	Interruptor termomagnético Schneider C60N 2 x16 A curva C 24337	u							
14.2.2.8	Materiales varios, borneras, cablecanal, precintos, pin de conexión,etc	gl							
14.2.3	Tablero Sub Seccional de Grupo Electrógeno Tss GE - Defensorias (8 ocho)								
14.2.3.1	Gabinete metálico de 300x300x150 mm tipo Genrod código 09 9153	u							
14.2.3.2	Contrafrentes Parciales "Calado y Abisagrado" tipo Genrod código 09 9882C ó similar de calic	u							
14.2.3.3	Interruptor termomagnético Schneider C60N 4 x 25 A curva C. 24365	u							

14.2.3.4	Interr. Difer. 2x25 A super inmunizado Schneider-Ref 23523	u							
14.2.3.5	Interruptor termomagnético Schneider C60N 2 x10 A curva C 24336	u							
14.2.3.6	Interruptor termomagnético Schneider C60N 2 x16 A curva C 24337	u							
14.2.3.7	Materiales varios, borneras, cablecanal, precintos, pin de conexión,etc	u							
	TABLEROS RED EPE								
14.2.4	Tablero Seccional de Red EPE TSS 5 S (1 uno)								
14.2.4.1	Gabinete metálico de 600x750x225 mm tipo Genrod código 09 9209	u							
14.2.4.2	Contrafrentes Parciales "Calado y Abisagrado" tipo Genrod código 09 9894C ó similar de calic	u							
14.2.4.3	Interruptor termomagnético Schneider C120N 4 x100 A curva C 18374	u							
14.2.4.4	Interruptor termomagnético Schneider C60N 4 x 40 A curva C 24367	u							
14.2.4.5	Materiales varios, borneras, cablecanal, precintos, pin de conexión,etc	u							
14.2.5	Tablero Sub Seccional de Red Tss 5 - Mesa de Entradas (1 uno)								
14.2.5.1	Gabinete metálico de 300x450x150 mm tipo Genrod código 09 9154	u							
14.2.5.2	Contrafrentes Parciales "Calado y Abisagrado" tipo Genrod código 09 9884C ó similar de calic	u							
14.2.5.3	Interruptor termomagnético Schneider C60N 4 x 25 A curva C 24365	u							
14.2.5.4	Interruptor diferencial Schneider de 4x40 A ref. 16254	u							
14.2.5.5	Interruptor termomagnético Schneider C60N 2 x16 A curva C 24337	u							
14.2.5.6	Materiales varios, borneras, cablecanal, precintos, pin de conexión,etc	u							
14.2.6	Tablero Sub Seccional de Red Tss 5 - Defensorias (8 ocho)								
14.2.6.1	Gabinete metálico de 300x300x150 mm tipo Genrod código 09 9153	u							
14.2.6.2	Contrafrentes Parciales "Calado y Abisagrado" tipo Genrod código 09 9882C ó similar de calic	u							
14.2.6.3	Interruptor termomagnético Schneider C60N 4 x 25 A curva C 24365	u							
14.2.6.4	Interruptor diferencial Schneider de 4x40 A ref. 16254	u							
14.2.6.5	Interruptor termomagnético Schneider C60N 2 x16 A curva C 24337	u							
14.2.6.6	Materiales varios, borneras, cablecanal, precintos, pin de conexión,etc	u							
	CANALIZACIONES								
14.3.1	Canalizaciones de Iluminación Pasillos Públicos								
14.3.1.1	Cajas cuadradas 10x10 cm semipesadas	u							
14.3.1.2	Conector 7/8"	u							
14.3.1.3	Caño RS 22 -caño de 7/8" semipesado.	m							
14.3.2	Canalización a Tableros Sub Seccionales Tss 5 E y Tss 5 S								
14.3.2.1	Bandeja de 150 mm de ancho y 50 mm de ala, incluye sistema de anclaje y accesorios	m							
14.3.2.2	Caño semipesado $\phi = 2"$.	m							
14.3.2.3	Conector 2"	u							
14.3.3	Canalización a Tableros Sub Seccionales de Defensorias y Sala de Espera								
14.3.3.1	Caño semipesado $\phi = 2"$.	m							
14.3.3.2	Conector 2"	u							
14.3.3.3	Curva 2"	u							
14.3.4	Canalización para Circuitos de Red								
14.3.4.1	Cajas rectangulares 5x10 cm semipesadas	u							
14.3.4.2	Cajas octogonales grandes semipesadas	u							
14.3.4.3	Cajas cuadradas 10x10 cm semipesadas	u							
14.3.4.4	Cajas cuadradas 20x20 cm semipesadas	u							
14.3.4.5	Conector 7/8"	u							
14.3.4.6	Curva RS 22- 7/8" semipesado.	u							
14.3.4.7	Caño RS 22 -caño de 7/8" semipesado.	m							
14.3.5	Canalización para Circuitos de Grupo Electrógeno								
	Canalizaciones de Iluminación de Defensorias								
14.3.5.1	Cajas rectangulares 5x10 cm semipesadas	u							
14.3.5.2	Cajas cuadradas 10x10 cm semipesadas	u							
14.3.5.3	Conector 7/8"	u							
14.3.5.4	Curva RS 22- 7/8" semipesado.	u							
14.3.5.5	Caño RS 22 -caño de 7/8" semipesado.	m							
	Canalizaciones de Tomas de energía PC's								
14.3.5.6	Cajas rectangulares 5x10 cm semipesadas	u							
14.3.5.7	Cajas cuadradas 10x10 cm semipesadas	u							
14.3.5.8	Cajas cuadradas 20x20 cm semipesadas	u							
14.3.5.9	Conector 7/8"	u							
14.3.5.10	Curva RS 22- 7/8" semipesado.	u							
14.3.5.11	Caño RS 22 -caño de 7/8" semipesado.	m							
14.3.6	Canalización para Circuitos de Datos								
14.3.6.1	Cajas rectangulares 5x10 cm semipesadas	u							
14.3.6.2	Cajas cuadradas 10x10 cm semipesadas	u							
14.3.6.3	Cajas cuadradas 20x20 cm semipesadas	u							
14.3.6.4	Conector 7/8"	u							
14.3.6.5	Curva RS 22- 7/8" semipesado.	u							
14.3.6.6	Caño RS 22 -caño de 7/8" semipesado.	m							
14.3.7	Canalización para Circuitos de Telefonía								
14.3.7.1	Cajas rectangulares 5x10 cm semipesadas	u							
14.3.7.2	Cajas cuadradas 10x10 cm semipesadas	u							
14.3.7.3	Cajas cuadradas 20x20 cm semipesadas	u							
14.3.7.4	Conector 7/8"	u							
14.3.7.5	Curva RS 22- 7/8" semipesado.	u							
14.3.7.6	Caño RS 22 -caño de 7/8" semipesado.	m							
	Periscopio	u							
14.3.8	Canalizaciones Alarma Incendio e Intrusos								
14.3.8.1	Cajas octogonales grandes semipesadas	u							
14.3.8.2	Cajas mignón	u							
14.3.8.3	Cajas cuadradas 10x10 cm semipesadas	u							
14.3.8.4	Conector 7/8"	u							
14.3.8.5	Curva RS 22- 7/8" semipesado.	u							
14.3.8.6	Caño RS 22 -caño de 7/8" semipesado.	m							
14.3.10	Canalización para Relojes de Presentismo								
14.3.10.1	Cajas cuadradas 20x20 cm semipesadas	u							
14.3.10.2	Conector 7/8"	u							
14.3.10.3	Curva RS 22- 7/8" semipesado.	u							
14.3.10.4	Caño RS 22 -caño de 7/8" semipesado.	m							
14.4	CABLES								
	ALIMENTADORES								
14.4.1	Alimentación T3E - Tss 5 E-								
14.4.1.1	Cable CABLE AFUMEX XLPE 4X16mm2 PRYSMIAN-IRAM 62266	m							
14.4.2	Alimentación desde TSS 5 E hasta los Tss GE (Sala de Espera y Defensorias)								
14.4.2.1	Cable CABLE AFUMEX XLPE 4X4mm2 PRYSMIAN-IRAM 62266	m							
14.4.3	Alimentación desde TSS 5 S hasta los Tss S (Sala de Espera y Defensorias)								
14.4.3.1	Cable CABLE AFUMEX XLPE 4X4mm2 PRYSMIAN-IRAM 62266	m							
14.4.3	Alimentación a Caja de Distribución Relojes de Presentismo - TssE5 - Circuito de GE								
14.4.3.2	Cable CABLE AFUMEX XLPE 4X2,5mm2 PRYSMIAN-IRAM 62266	m							
14.4.4	Circuito de Iluminación								
14.4.4.1	Cable unipr 1x1,5 mm2 Cu afumex Prysman IRAM 62267- Marrón	m							
14.4.4.2	Cable unipr 1x1,5 mm2 Cu afumex Prysman IRAM 62267- Negro	m							
14.4.4.3	Cable unipr 1x1,5 mm2 Cu afumex Prysman IRAM 62267- Rojo	m							
14.4.4.4	Cable unipr 1x1,5 mm2 Cu afumex Prysman IRAM 62267- Celeste	m							

14.4.4.5	Cable unipr 1x1,5 mm2 Cu afumex Prysmian IRAM 62267- Verde-Amarillo	m						
14.4.5	Circuito de Tomas para uso exclusivo de PC's							
14.4.5.1	Cable unipr 1x2,5 mm2 Cu afumex Prysmian IRAM 62267- Marrón	m						
14.4.5.2	Cable unipr 1x2,5 mm2 Cu afumex Prysmian IRAM 62267- Negro-	m						
14.4.5.3	Cable unipr 1x2,5 mm2 Cu afumex Prysmian IRAM 62267- Rojo-	m						
14.4.5.4	Cable unipr 1x2,5 mm2 Cu afumex Prysmian IRAM 62267- Celeste-	m						
14.4.5.5	Cable unipr 1x2,5mm2 Cu afumex Prysmian IRAM 62267- Verde-Amarillo	m						
14.4.6	Circuito de Tomas de Fuerza							
14.4.6.1	Cable unipr 1x2,5 mm2 Cu afumex Prysmian IRAM 62267- Marrón	m						
14.4.6.2	Cable unipr 1x2,5 mm2 Cu afumex Prysmian IRAM 62267- Negro-	m						
14.4.6.3	Cable unipr 1x2,5 mm2 Cu afumex Prysmian IRAM 62267- Rojo-	m						
14.4.6.4	Cable unipr 1x2,5 mm2 Cu afumex Prysmian IRAM 62267- Celeste-	m						
14.4.6.5	Cable unipr 1x2,5mm2 Cu afumex Prysmian IRAM 62267- Verde-Amarillo	m						
14.5	MÓDULOS Y TAPAS							
14.5.1.1	Tapa Siglo XXII	u						
14.5.1.2	Bastidores cambre Siglo XXII	u						
14.5.1.3	Módulo de llave punto color blanco Siglo XXII	u						
14.5.1.4	Módulo toma color blanco Siglo XXII	u						
14.5.1.5	Módulo de toma doble de tension estabilizada color rojo Siglo XXII	u						
14.5.1.6	Módulo de toma doble de tension color blanco Siglo XXII	u						
14.6	ILUMINACION							
14.6.1.1	Equipo Fluorescente de iluminación INDULAR SKY para lámpara LED T8 2x20W con Acrílico s	u						
14.6.1.2	Conjunción L 30x30	u						
14.6.1.3	T	u						
14.6.1.4	TENSOR	u						
14.6.1.5	CABLE RETRACTIL TRIP LARGO 3x0.50x700 mm	u						
14.6.1.6	tubo Fluorescente T8 LED 20 W - 1800-2000 lumenes Philips / Osram ó calidad superior	u						
14.7	CIRCUITOS DE CORRIENTES DÉBILES							
14.7.1.1	RACK	u						
14.7.1.2	Pachera recargable de 24 bocas marca Furukawa ó similar cat 6	u						
14.7.1.3	Organizador cinco anillas 1 U con tapa.	u						
14.7.1.4	Canal de tensión 10 tomas sin térmicas.	u						
14.7.2	Circuitos de Telefonía							
14.7.2.2	Provisión y montaje de Boca completa con conectores RJ45 - AMP ó superior, incluye provisio	u						
14.7.2.3	Provisión y montaje de Boca completa con conectores RJ45 - AMP ó superior, incluye provisio	u						
14.7.2.4	Provisión y montaje de Boca completa con conectores RJ45 - AMP ó superior, incluye provisio	u						
14.7.2.5	Provisión y montaje de Boca completa con conectores RJ45 - AMP ó superior, incluye provisio	u						
14.7.2.6	Provisión y montaje de Boca completa con conectores RJ50 - AMP ó superior, incluye provisio	u						
14.7.2.7	Patch cord 0,5 m - CAT 6	u						
14.7.2.8	Patch cord 1,5 m - CAT 6	u						
14.7.2.9	FacePlate plano M8v 2 posiciones tipo Furukawa similar ó superior.	u						
14.7.3	Circuitos de Datos							
14.7.3.2	Provisión y montaje de Boca completa con conectores RJ45 - AMP ó superior, incluye provisio	u						
14.7.3.3	Provisión y montaje de Boca completa con conectores RJ45 - AMP ó superior, incluye provisio	u						
14.7.3.4	Provisión y montaje de Boca completa con conectores RJ45 - AMP ó superior, incluye provisio	u						
14.7.3.5	Provisión y montaje de Boca completa con conectores RJ45 - AMP ó superior, incluye provisio	u						
14.7.3.6	Provisión y montaje de Boca completa con conectores RJ50 - AMP ó superior, incluye provisio	u						
14.7.3.7	Patch cord 0,5 m - CAT 6	u						
14.7.3.8	Patch cord 1,5 m - CAT 6	u						
14.7.3.9	FacePlate plano M8v 2 posiciones tipo Furukawa similar ó superior.	u						