

# OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE "

## A - PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES (PCByC)

### INDICE

- Art. Nº 1: Objeto Del Llamado
- Art. Nº 2: Sistema De Contratación
- Art. Nº 3: Presupuesto Oficial De La Licitación
- Art. Nº 4: Régimen de Anticipo de Fondos
- Art. Nº 5: Termino de Pago de Certificados
- Art. Nº 6: Elementos Que Constituyen El Legajo Licitatorio
- Art. Nº 7: Plazo Para La Ejecución De Las Obras
- Art. Nº 8: Plazo De Conservación Y Garantía
- Art. Nº 9: Lugar De Consulta Y Adquisición De Los Legajos Licitatorios
- Art. Nº 10: Lugar Y Fecha De Presentación De Las Propuestas
- Art. Nº 11: Mantenimiento De Oferta
- Art. Nº 12: Condiciones Exigidas Para El Director Técnico De La Empresa, El Representante Técnico En Obra Y El Responsable De Seguridad E Higiene En El Trabajo.
- Art. Nº 13: Cumplimiento De Las Leyes Nº 2429 Y 4114
- Art. Nº 14: Fondo De Reparación
- Art. Nº 15: Inscripción Y Capacidad De Contratación
- Art. Nº 16: Antecedentes
- Art. Nº 17: Fianzas
- Art. Nº 18: Conocimiento De Antecedentes Y Lugar De Emplazamiento De La Obra
- Art. Nº 19: Forma De Cotizar
- Art. Nº 20: Análisis De Costos Netos
- Art. Nº 21: Precios Unitarios
- Art. Nº 22: Permisos Previos
- Art. Nº 23: Detalle De La Documentación A Presentar. Apertura De Sobres
- Art. Nº 24: Evaluación, Precalificación E Informe
- Art. Nº 25: Impugnaciones
- Art. Nº 26: Normas De Medición Y Certificación
- Art. Nº 27: Limpieza De La Obra
- Art. Nº 28: Precios De Los Nuevos Ítem
- Art. Nº 29: Cartel / Documentación En La Obra
- Art. Nº 30: Seguro Del Personal
- Art. Nº 31: Responsabilidad Por Daños A Terceros
- Art. Nº 32: Normativa A Cumplir Sobre Higiene Y Seguridad En El Trabajo
- Art. Nº 33: Personal Del Contratista En El Obrador
- Art. Nº 34: Proyecto Ejecutivo y Ajuste Al Plan De Trabajo Físico Y Curva De Inversiones
- Art. Nº 35: Multas
- Art. Nº 36: Formas Para Ampliación Del Plazo Contractual Por Lluvias
- Art. Nº 37: Movilidad Para La Inspección De La Obra
- Art. Nº 38: Equipamiento Para La Inspección De La Obra
- Art. Nº 39: Obrador Y Seguridad De La Obra
- Art. Nº 40: Planos Conforme A Obra
- Art. Nº 41: Garantía De Los Materiales, Trabajos Y Equipamientos
- Art. Nº 42: Pruebas De Funcionamiento
- Art. Nº 43: Pruebas De Las Obras
- Art. Nº 44: Gestiones Administrativas
- Art. Nº 45: Compras Y Subcontratos
- Art. Nº 46: Compre Provincial
- Art. Nº 47: Cumplimiento de leyes y normas
- Art. Nº 48: Requisitos De Admisibilidad Para Las Empresas

### VISITA DE OBRA

**25 de noviembre de 2020 a las 10 HS. Sitio en calle San Martín 2651 de Santa Fe.**

**NOTA:** la visita de obra no es obligatoria. Ante la eventualidad de su asistencia, se solicita a las empresas que envíen un correo 24 hs. antes de la fecha establecida a [arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar](mailto:arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar)

# **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

## **ARTICULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO**

Las obras del presente Pliego corresponden a la **Licitación Pública** para la:

### **AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE**

El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

## **ARTICULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACION**

El sistema de contratación adoptado es el de **PRECIO GLOBAL CON REDETERMINACIÓN DE PRECIOS**.

Los precios del contrato, se redeterminarán conforme a la Ley Provincial Nº 12.046, y sus normas reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitación.

La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario.

Se entiende por **Dirección de Obra** a la Repartición que generó el proyecto objeto de la presente licitación; y serán sus funciones:

- Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
- Formar parte de la Comisión encargada de la Recepción Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por **Repartición** al Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

## **ARTICULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION**

Para la obra objeto de la presente licitación, se ha previsto un Presupuesto Oficial de **Pesos veintiocho millones ciento sesenta y un mil setecientos cuarenta y uno con 61/100 (\$28.161.741,61.-)**

Precios Oficiales a **SEPTIEMBRE de 2020.-**

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas específicas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA correspondiente a la fecha de Licitación, considerando al Poder Judicial como Sujeto Exento.

El Proponente incluirá de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

## **ARTICULO Nº 4: RÉGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS**

De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº 822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las condiciones y modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial podrá autorizar el mismo, el que no podrá exceder del 30% del monto a contratarse y deberá garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

## **ARTICULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS**

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

El Poder Judicial abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30 días corridos a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la aprobación previa de la Oficina de Arquitectura.

### **ARTICULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO**

El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a) Anexo 1: Formulario de propuesta

b) Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c) Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen

d) Anexo 4: Análisis de precios

e) Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión

f) Anexo 6: Director Técnico

g) Anexo 7: Representante Técnico

h) Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

i) Anexo 9: Cláusula de repetición

j) Anexo 10: Declaración jurada

k) Anexo 11: Cartel de obra

l) Anexo 12: Planilla de Computo y presupuestos

m) Anexo 13: Planilla detallada de materiales y mano de obra de instalaciones eléctricas (deberá acompañar al Análisis de Precios del rubro respectivo)

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

C. Listado de ítem que componen la totalidad de los trabajos

D. Planilla de Factores de Redeterminación

E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

**El Pliego Único de Bases y Condiciones, Decreto Nº 5119 y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales** no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en la **Oficina de Arquitectura del Poder Judicial** para su consulta, como así también en Internet en el sitio **Web** oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicación de los Trabajos, el Pliego Único de Bases y Condiciones, formará parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Artículo Nº 24 – Documentos del Contrato.

### **ARTICULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS**

El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de **CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CORRIDOS**.

### **ARTICULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:**

Se establece en **360 (trescientos sesenta)** días calendarios a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Artículo Nº 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo los trabajos de conservación y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepción provisoria deberá ser debidamente firmada por el Poder Judicial.

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

### **ARTICULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL LEGAJO LICITATORIO**

La documentación de la Licitación podrá **consultarse** en:

En Santa Fe: Oficina de Arquitectura del Poder Judicial - San Martín 1731 - Santa Fe.

En Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. ([www.justiciasantafe.gov.ar](http://www.justiciasantafe.gov.ar))

El precio del pliego es de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE (\$ 2.820,00).

Deberá *adquirirse en la sección Habilitación de la Dirección General de Administración -San Jerónimo 1551, 2° piso.*

- **Transferencia electrónica bancaria o depóstio:** a la cuenta corriente N° 505 – 19/09 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300505615050000019098, CUIT N° 30-99905280-7 a nombre del Poder Judicial de Santa Fe, dicho comprobante debe ser remitido a la Habilitación de la Dirección General de Administración a través de la dirección de correo electrónico: [habilitacion@justiciasantafe.gov.ar](mailto:habilitacion@justiciasantafe.gov.ar).-

El adquirente del Pliego, deberá identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo electrónico, ante la Dirección General de Administración del Poder Judicial, sito en calle San Jerónimo 1551, Segundo Piso de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrónico.-

El mero hecho de adquirir el Pliego implicará la aceptación total e incondicionada y el pleno sometimiento al mismo.-

Es requisito indispensable para la presentación de ofertas, acreditar la compra del Pliego.-

En el caso de adjuntarse comprobante de depósito o transferencia bancaria, el mismo deberá ser el emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en la cuenta de esta Dirección.-

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito en Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración o vía correo electrónico ante la Repartición a la casilla [arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar](mailto:arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar) solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta 07 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación a la mencionada apertura.

### **ARTICULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS – LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA:**

Las Propuestas deberán presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración, sito en calle San Jerónimo 1551, Segundo Piso, hasta el día y la hora fijado para la apertura de las mismas.

La apertura de las propuestas se realizará en los Tribunales de Santa Fe - Dirección General de Administración, sito en calle San Jerónimo 1551, Segundo Piso, el día 2 de diciembre de 2020 a las 10 hs.

### **ARTICULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA**

Se establece en **90 (noventa)** días calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Aclárase que, de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio de la Administración, podrán resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente.

### **ARTICULO Nº 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN**

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

### **OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO**

#### **12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.**

- a) Deberá ser el profesional declarado por la empresa ante el Registro de Licitadores de la Provincia.
- b) El cumplimiento de lo exigido deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo N° 6.

#### **12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.**

- a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
- b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
- c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultará a plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos N° 39 y 40 del PУByC según corresponda. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse **inicio a los trabajos**. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

#### **12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.**

- a) Tener la matrícula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- b) Poseer antecedentes en el desempeño como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
- c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse **inicio a los trabajos**. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

### **ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2.429 y 4.114**

Al tiempo de la aceptación del Representante Técnico, se deberá entregar a la Repartición las órdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepción Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Repartición informará de ello a los Colegios Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra.

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

### **ARTICULO Nº 14: FONDO DE REPARO**

Se establece en **5 % (cinco por ciento)** la retención a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva de los mismos.

Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario o Seguro de Caucción a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante.

### **ARTICULO Nº 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION**

Los oferentes deberán estar inscriptos en la sección OBRAS DE ARQUITECTURA del Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), sus integrantes cumplirán con tal requisito. Asimismo deberán acreditar las siguientes capacidades mínimas:

**Capacidad de Contratación Anual Necesaria (CCA)** del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe: **Pesos veintiocho millones ciento sesenta y un mil setecientos cuarenta y uno con 61/100 (\$28.161.741,61.-)**

**Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad** Arquitectura necesaria del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe: **Pesos veintiocho millones ciento sesenta y un mil setecientos cuarenta y uno con 61/100 (\$28.161.741,61.-)**

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, podrán ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociación de Empresas. En tal caso se sumarán las capacidades de cada empresa integrantes de la UTE.

Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria de Empresas (UTE) y se registrarán conforme a la Ley Nº 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente deberá reunir las siguientes condiciones:

- a) Adjuntará con los documentos para la evaluación una copia del Compromiso Constitutivo de la Asociación, bajo declaración jurada y ante Escribano Público. Solo se admitirán modificaciones al Contrato de Asociación cuando existan razones fundadas y aceptadas por la Repartición.
- b) Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser realizada por cada integrante de la Asociación de Empresas.
- c) Una de las empresas será la mandataria de la/s otra/s, la cual deberá acreditar como mínimo el 51 % de las exigencias en cuanto a capacidades.
- d) Las empresas participantes serán responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del contrato que suscriban con la Administración.
- e) La empresa Mandataria podrá contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la Asociación y de cada una de sus integrantes. La relación entre la Administración y la UTE, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociación, se formalizará a través de la Mandataria.

### **ARTICULO Nº 16: ANTECEDENTES**

Los Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

Como requisito mínimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, deberán haber construido en los últimos 10 (diez) años contados a partir de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el artículo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE anterior, será considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total, arroje un valor no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

### **ARTICULO Nº 17: FIANZAS**

De acuerdo al Artículo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el artículo 23, apartado 1, Inc. a) del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario deberá elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

### **ARTICULO Nº 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA**

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que componen el Pliego Único de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley Nº 5.188 y su reglamentación, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Además crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Artículo Nº 3 del PUByC.

### **ARTICULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR**

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación.

### **ARTICULO Nº 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS**

El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el Anexo Nº 4.

Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los ítems intervinientes del análisis de precio.

### **ARTICULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS**

El oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá ajustarse “obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3.

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación, incluyen explícitos e implícitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del ítem correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

### **ARTICULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS**

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunes que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Repartición. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del ítem involucrado.

### **ARTICULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR**

Cumplirán con las formalidades establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones, y además con las que a continuación se puntualizan.

Todo proponente presentará en el acto de apertura:

- SOBRE Nº 1:** Presentación y Antecedentes
- SOBRE Nº 2:** Propuesta Económica

La presentación del Sobre Nº 2 se efectuará dentro del Sobre Nº 1, que llevará como única leyenda lo siguiente:

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

Licitación PÚBLICA Nro: 31/20

Denominación de la Licitación: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE”

Fecha de apertura de las ofertas: 02/12/2020

Hora de apertura de las ofertas: 10 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: Dirección General de Administración

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Número 1 o Exterior y Número 2, cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número 1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 según el Artículo Nº 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 2) del presente Artículo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Deberá respetarse el orden indicado a continuación:

### **1) SOBRE Nº 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES**

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación:

a) **GARANTIA DE LA PROPUESTA:** Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

- En efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actúe como agente financiero de la Provincia
- Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad según cotización a la fecha de la constitución de la garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotización oficial al momento de su constitución a cuyo efecto se presentará el certificado de depósito correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor de mercado del segundo día hábil anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la garantía requerida más un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho depósito se redujera por debajo del monto de garantía requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantía, la renta y amortización de los títulos depositados podrán ser retirados por el depositante.
- En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho Documento se hará efectivo y se depositará, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitución de garantía no devengará interés alguno.
- Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compañías de Seguros deberán constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de división y excusión.
- Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) días más que el período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitirán libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del período. Si se presentasen cheques con certificación por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantía, el cheque será cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) días de serle requerido.

b)El presente **Pliego de Bases y Condiciones**, sellado y firmado en todas sus fojas y el comprobante de la adquisición del mismo.

c)**CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA**, objeto del llamado, según lo indicado por el Artículo N° 5 del PUByC.

d)**Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A**, expedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentación web. La misma se obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 – Formulario 522/A”

e)**Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administración Provincial de Impuestos** (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API). La misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet [www.santafe.gov.ar](http://www.santafe.gov.ar), ingresando a: Impuestos – Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo dicha situación, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procederá a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.-

f)**DECLARACION JURADA**: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

g)**SOBRE N° 2 – PROPUESTA ECONOMICA**: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del Sobre N° 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Artículo.

h)**SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA**: conforme a lo establecido en el Código Fiscal N° 3456 – Título Tercero: **Impuesto de Sello - Tasa Retributiva de Servicios: \$ 405,00 (pesos cuatrocientos cinco)**.-

i)**CONFORMACION DE UTE**: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para la licitación pública, las mismas deberán exponer una declaración jurada emanada de los órganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las empresas, manifestando que a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

j)**ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES**: la oferente deberá presentar un listado de obras similares ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, según planilla Anexo N° 2.

Se considerarán obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y características constructivas sean comparables a la obra que se concursa.

Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el Artículo N° 24 del presente pliego, teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de obra.

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

Se considerarán obras en ejecución, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas cuyo avance físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UTE deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas integrantes de la misma.

k) **LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA:** La oferente deberá presentar una planilla similar a la del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del ítem a cotizar.

l) **DOMICILIO DEL PROPONENTE:** El proponente deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

m) **CERTIFICADO** expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.

n) Condición de Activo **SIPAF**.

ñ) Declaración de aceptación de la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción incluyendo la federal.

o) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.). Para el caso de personas jurídicas deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria” (U.T.), de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen.

p) Fotocopia certificada del contrato social en donde figure la vigencia de la sociedad y la designación de los miembros del órgano de administración

### **1) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.**

El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la siguiente leyenda:

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica  
LICITACION PÚBLICA N° 31/20  
“ AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”  
  
PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendrá:

a) **Formulario Propuesta adjunto** (provisto por la Repartición) debidamente completado y conformado según modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

b) **Presupuesto General detallado** según lo establecido por este pliego en sus Artículos N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

c) **Coficiente Resumen** conforme a lo exigido en el Artículo N° 21 y Anexo 3 – Parte Segunda.

d) Los **análisis de costos y precios** de aplicación de cada uno del ítem específicos de la obra, s/ Anexo 4. En éste caso particular, deberá incluirse la planilla del Anexo N° 12.

e) **Plan de Trabajo y memoria descriptiva** de la metodología constructiva, conforme Anexo N° 5 - Primera

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

Parte.

f) **Curva de Inversiones**, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

### **1) APERTURA DE LOS SOBRES**

El día y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los interesados que concurren al acto, se dará por finalizada la recepción de los sobres, previo recuento y numeración correlativa de los mismos, anunciándose el número de los recibidos. Inmediatamente se procederá a abrir los sobres de presentación (Sobre 1), mencionando los documentos que contiene cada uno.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta adjunto debidamente completado y conformado según modelo del Anexo N° 1), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazado la propuesta.

### **ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME**

#### **1) PROCEDIMIENTO:**

La evaluación será efectuada por una Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio propondrá la Oferta más conveniente, que reúna todas las condiciones exigida por los presentes pliegos.

Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales.

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la documentación presentada por el Oferente, siguiendo la metodología de cumplimiento de la documentación solicitada en el artículo N° 23.1 y 23.2 que deberá ser cumplimentada en su totalidad.

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos:

- \* **Verificación del cumplimiento** en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, Artículo 23.2 y 23.3 del presente pliego.
- \* **Evaluación de los Antecedentes Técnicos** de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente Artículo.
- \* **Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros** de acuerdo a lo informado por la Dirección General del Registro de Licitadores.

Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratación disponible.

23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.

- \* **Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar la oferta económica.**

#### **2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS**

Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación indicada en el artículo N° 23.1.c) y 23.1.i).

• **Certificado de Habilitación para la Licitación de la Obra**, emitido por el Registro de Licitadores de la Provincia. (artículo N° 23.1.c)

• **Obras similares: Artículo 23.1.i)**

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta.

### **3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:**

Se evaluará la documentación requerida en el artículo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las propuestas deberán respetar los porcentajes de los ítems indicados con LÍMITES MÁXIMOS en planilla del Anexo N° 12.

### **ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES**

Los proponentes tendrán derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a su criterio, sean procedentes. Asimismo, podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de las 48 hs de su clausura. La impugnación deberá ser fundada.

Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de haber efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe un depósito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la Garantía de su Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la República Argentina.

La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Poder Judicial infundada, inadmisibles, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquél.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la constitución de la Garantía de la Oferta.

El Poder Judicial resolverá con carácter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite licitatorio.

### **ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION**

Las Normas de Medición y Certificación de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de aplicación las Normas de Medición del Artículo N° 67 del PUByC.

Conjuntamente con la elevación del acta de medición la contratista estará obligada a presentar los comprobantes de pagos indicados en los Artículos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

### **ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA**

La limpieza se efectuará permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, extrayéndose fuera de ella todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

### **ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM**

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminución superior al 20 (veinte) % de los ítem de contrato, o la creación de nuevos ítem, y no se llegare a

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.

### **ARTICULO Nº 29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA**

La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin autorización expresa de la Administración.

La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel estará despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo será determinado por la Inspección y el Contratista tomará especial precaución en cuanto a su sujeción (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra.

La información que se deberá incluir en el cartel será la especificada en el Decreto Nº 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista deberá mantener a disposición de la Inspección toda la documentación técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo contrario.

### **ARTICULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL**

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros:

- Seguro Colectivo de Vida Obligatorio**, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
- Seguro de Riesgos del Trabajo (ART)**. Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar comienzo a la obra:

- Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente (según Anexo Nº 9).
- Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
- Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida Obligatorio.

Asimismo deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista deberá **acreditar mensualmente con copia fiel**, el pago de los seguros. La no presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la referida obligación.

### **ARTICULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS**

La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecución de las obras.

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además carga y descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a instalaciones subterráneas de servicios públicos con una cobertura mínima de \$ 1.000.000.- (Pesos Un millón). La Contratista deberá

**Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martín 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-**

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago sin haberse cumplimentado con esta obligación.

También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte.

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal de la Inspección de la obra.

El contratista deberá **acreditar mensualmente con copia fiel**, el pago de los seguros. La no presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la referida obligación.

### **ARTICULO N°32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación ***EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA*** que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el **Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal**, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.

Además de lo establecido por el Artículo N° 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización de los trabajos en obra.

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:

- Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.
- Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.
- Señalar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.
- Vallar físicamente y señalar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.
- Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50 m.
- Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra.
- Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:
  - Uso continuo y obligatorio:
    - Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
    - Protección craneana.
    - Anteojos de seguridad.
    - Vestimenta (adecuada al riesgo).
  - Específico por riesgo: Según normativas vigentes
- El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.
- El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, calefacción, etc.

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.
- Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.
- En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de protección. Según lo

## **OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE "**

establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construcción.

• Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto N° 911/ 96 Salud y Seguridad en la Construcción, según lo establecido por Decreto N° 911/96 Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la Obra.

No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

### **ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR**

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos.

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en la Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Repartición informará al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Artículo N° 20 del Decreto N° 0541 /79).

### **ARTICULO N° 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES**

Para la presente obra, **SE REQUIERE** presentación del Proyecto Ejecutivo en el término de treinta (30) días del Acta de Inicio.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustará al Anexo 5, observando los parámetros que se indican en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o ítem previstos, servirá de base para la certificación de la Obra.

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco) días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido dicho término quedará aprobado.

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los errores que el mismo pudiera contener en su formación, no obstante una vez detectados, podrá exigir su rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

### **ARTICULO Nº 35: MULTAS**

Déjase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás documentos del contrato, debe interpretarse como **monto contractual**, al importe de las obras contratadas más su actualización conforme al régimen de redeterminación de obras vigente.

Serán motivos de aplicación de multas o sanciones la mora en la iniciación de los trabajos (Art. 78 – PUByC), mora en la terminación de los trabajos (Art. 79 – PUByC), incumplimiento del plan de trabajos (1 por mil del precio total de la obra, cada mes que termine atrasado en forma injustificada con respecto al plan de trabajos aprobado); por trabajos o materiales rechazados (1 por mil del precio total de la obra, por cada rechazo de materiales o trabajos), por desobediencia a órdenes de servicios o por infracciones varias (variable entre 0,5 y 2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a sólo juicio de la Oficina de Arquitectura)

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos – Art. 79 PUByC –” no es conminatoria, tendrá carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

### **ARTICULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA**

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar durante la ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

### **ARTICULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA**

La Empresa deberá disponer de un vehículo de alquiler tipo berlina con chófer a disponibilidad de la inspección para el traslado ida y vuelta hasta la obra, con los correspondientes seguros para los transportados. Se estiman, como mínimo, **dos visitas semanales** durante todo el período de obra; cabe aclarar que también se realizarán traslados en el período de garantía hasta la recepción definitiva, cada vez que se requiera la presencia de la inspección por desperfectos o fallos en la obra. Previo a la contratación del servicio requerido (Empresa, tipo de vehículo, modelo, seguros, etc) deberá ser puesto a consideración de la Oficina de Arquitectura para su correspondiente aprobación.

### **ARTICULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA**

- Tres (2) pares de distinto número de calzado de seguridad tipo Funcional, botín de seguridad Funcional Street.

### **ARTICULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA**

El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depósitos, que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista.

### **ARTICULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA**

La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo alguno, **previo a la Recepción Provisoria** los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente detalle:

- a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspección fuera necesario para completar la fiel interpretación de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.
- b) La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose acompañar 3 copias en el mismo material, todas debidamente rubricadas.
- c) Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato .DWG en soporte electrónico (DOS PENDRIVES) y remitido como archivo adjunto por correo electrónico a la dirección [arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar](mailto:arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar)

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hará pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada día de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.

### **ARTICULO Nº 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS**

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificará a la Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el Fondo de Reparación.

### **ARTICULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO**

La Repartición inspeccionará todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobación, serán por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendrán el sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo registrarán las normas internacionales más exigentes con referencia al producto.

Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial o del organismo que éste designe. La Inspección deberá ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipación para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por cuenta del Contratista.

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

## **OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE ”**

### **ARTICULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS**

Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán determinados por el tipo de obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabildades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista deberá presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Artículo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realización de estos trabajos estarán a cargo del Contratista.

### **ARTICULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS**

Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser ingresada por la Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración.

### **ARTICULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS**

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 13.505.

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo parcialmente, previa autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación sin la presentación del contrato de cesión.

### **ARTICULO Nº 46: COMPRE PROVINCIAL**

Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley Nº 13505, conocida como “Ley de compre provincial”, modificada por la Ley Nº 13619, en particular lo establecido en el Artículo Nº 5 que aquí se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local, tendrán preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%). Si en una contratación, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotización del resto de los

## **OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE "**

oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince (15) días, una "mejora de oferta". Esta compulsión será evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer párrafo del artículo.

### **ARTÍCULO 47: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS**

En la concreción de los trabajos contratados, el Contratista cumplirá y hará cumplir las leyes, decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de Entes que estén vigentes y que sean de aplicación en este caso.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

#### Estructuras de Hormigón Armado

Normas CIRSOC 201 – Recomendación CIRSOC 201-1

#### Estructuras metálicas

CIRSOC 301 – 302 -1 303 304

#### De ejecución

Pliego Único de Bases y Condiciones – Pliego Complementario de Bases y Condiciones – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

#### Urbanas y edificaciones

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.

#### Normas de seguridad

Ley N° 19587 – Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 – Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 – Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

#### Normas Ambientales

Constitución Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energía y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83, Disposición 14/98, Resolución 479/98 y normas complementarios.

#### Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)

Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolución N° 0128/04

Resolución N° 201/04

**OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA  
CIUDAD DE SANTA FE ”**

Resolución N° 1089/82 (ex-DIPOS)

**ARTICULO N° 48: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS**

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado.



**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE "**

**ANEXO Nº 3**

**PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR**

Nº RUBRO/ ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTES		% INC. /
					TOTAL	PARCIALIT. RU.	
<b>TOTAL</b>							

**PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN**

	<b>SUBTOTAL COSTO NETO</b>			<b>1,000</b>	
				SUBTOTAL	(1)
	GASTOS GENERALES	% de (1)	--,---	--,---	
	BENEFICIOS	% de (1)	--,---	--,---	
				SUBTOTAL	(2)
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	% de (2)	21,00	--,---	-3
	<b>COEFICIENTE RESUMEN</b>			<b>Suma de 2 y 3</b>	

**COEFICIENTE ADOPTADO: (\*)** .....

(\*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 3 (tres) dígitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

**NOTA IMPORTANTE:** Se deberá desagregar la estructura del Precio cotizado según este modelo, considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.

.....  
Firma y Sello del Proponente

.....  
Firma y Sello del Director Técnico

**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE "**

**ANEXO N° 4**

**PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)**

Nº	CONCEPTO	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL	IMPORTE TOTAL	
1	MATERIALES						
	SUBTOTAL MATERIALES						
2	MANO DE OBRA						
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						
3	EQUIPO						
	SUBTOTAL EQUIPO						
4	SUBTOTAL COSTO (1+2+3)					COSTO-COSTO	

**NOTA IMPORTANTE:**

(1)La presente Planilla de Análisis de Precios contiene una estructuración y desagregación mínima que el Oferente deberá respetar en su presentación.

Se deberán presentar los Análisis de Precios Unitarios de todos los Ítem correspondientes a todos los Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra.

.....  
Firma y Sello del Proponente

.....  
Firma y Sello del Director Técnico



**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE "**

**ANEXO Nº 6**

**DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (\*)**

Apellido y Nombre.....

Documento de Identidad (Tipo y No.) .....

Título:.....Universidad:.....

Especialización:.....Institución:.....

Matrícula Nº ..... Colegio:.....Distrito.....

Fecha de Inscripción..... Categoría:.....

Antecedentes:(1).....

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra			Tipo Obra		Tarea/Rol cumplido	Fecha desempeño
Nombre	Ubicación	Comitente	Trabajo	Plazo de ejecución	(breve descripción)	(desde/hasta)

*Podrá agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.*

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, .....

.....

Firma y Sello del Proponente

.....

Firma y Sello del Director Técnico

**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE "**

**ANEXO Nº 7 (DEBERÁ PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)**

**REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (\*)**

Apellido y Nombre.....

Documento de Identidad (Tipo y No.) .....

Título:.....Universidad:.....

Especialización:.....Institución:.....

Matrícula Nº ..... Colegio:.....Distrito.....

Fecha de Inscripción.....Categoría:.....

Antecedentes:(1).....

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra			Tipo Obra		Tarea/Rol cumplido	Fecha desempeño
Nombre	Ubicación	Comitente	Trabajo	Plazo de ejecución	(breve descripción)	(desde/hasta)

*Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.*

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, .....

.....

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico

**Notas:** Deberá **agregarse** a la presente **Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional** correspondiente al momento del inicio de la obra.

**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE "**

**ANEXO N° 8 (DEBERÁ PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)**

**Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (\*)**

Apellido y Nombre.....  
 Documento de Identidad (Tipo y No.) .....  
 Título:.....Universidad:.....  
 Especialización:.....Institución:.....  
 Matrícula N° ..... Colegio:.....Distrito.....  
 Fecha de Inscripción..... Categoría:.....  
 Antecedentes:(1).....

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra			Tipo Obra		Tarea/Rol cumplido	Fecha desempeño
Nombre	Ubicación	Comitente	Trabajo	Plazo de ejecución	(breve descripción)	(desde/hasta)

*Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.*

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, .....-

.....

Firma y Sello del Proponente

.....

Firma y Sello del Director Técnico

**Notas:** Deberá **agregarse** a la presente **Certificación de Habilitación Anual** del **Colegio Profesional** correspondiente al momento del inicio de la obra.

**OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA  
CIUDAD DE SANTA FE ”**

**ANEXO N° 9**

**Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente.**

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de **(Indicar Nombre de la empresa contratista)** alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- **(Indicar Nombre de la A.R.T.)** A.R.T. me obligo a comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de verificados.-“

**OBRA: “AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA  
CIUDAD DE SANTA FE ”**

**ANEXO N° 10**

**DECLARACION JURADA**

**LICITACION PÚBLICA**

OBRA:.....

OFERENTE:.....

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en carácter de **Declaración Jurada** que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la licitación pública convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como así tampoco tiene conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción de contratos de suministros, obras públicas o similares en el ámbito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestión judicial que se suscite en relación a la presente Licitación Pública, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Santa Fe.

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las condiciones en que se ejecutará la misma.

\_\_\_\_\_  
Firma y aclaración  
del Oferente

\_\_\_\_\_  
Firma y aclaración  
del Director Técnico

Lugar y fecha.....

**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA  
CIUDAD DE SANTA FE "**

**ANEXO N° 11**

**CARTEL DE OBRA**

Previo al acto de iniciación de los trabajos, se exigirá la colocación de un (1) letrero de obra de 5,00 m x 2,00m, con las leyendas y colores que indique la Oficina Técnica; el mismo será considerado parte de la obra. Se deberá contemplar la colocación de los carteles que resulten de exigencia por parte de los distintos estamentos de control tanto provinciales como municipales.

**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE "**

ANEXO N° 12

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

<b>OBRA: AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE</b>						
<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>						
<b>N°</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>U</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%/INCID.</b>
<b>1.0 TRABAJOS PRELIMINARES, OBRADOR</b>						
1.1	Obrador, construcciones provisorias	gl				
1.2	Proyecto Ejecutivo y cálculo estructural	gl				
<b>2.0 DEMOLICION Y RETIROS</b>						
2.1	Demolición y retiro de cielorraso	m2				
2.2	Demolición y retiro de mampostería	m3				
2.3	Demolición y retiro de tabiquería de durlock	m2				
2.4	Demolición y retiro de contrapiso	m2				
2.5	Demolición, retiro de aleros de H°A° terraza primer piso	m2				
2.6	Demolición y retiro de cubierta de chapa	m2				
2.7	Demolición y retiro de revestimientos ceramicos en muros	m2				
2.8	Demolición y retiro de pisos ceramicos y carpetas	m2				
2.9	Demolición y retiro de instalacion cloacal y de agua	gl				
2.10	Demolición y retiro de instalacion electrica	gl				
2.11	Demolición, retiro de guias metalicas, accionamiento y pilares del lucernario s/terracea de primer piso	gl				
2.12	Retiro de artefactos sanitarios, mesadas y griferías	gl				
2.13	Retiro de aberturas	u				
2.14	Retiro de parasoles metalicos sobre dintel de balcon	gl				
2.15	Retiro de toda cañería de gas a la vista y calefactores se debera retirar llave de gas y reparar revoque. En cocinas se debera retirar la cañería completa embutida.	gl				
<b>3.0 ESTRUCTURAS</b>						
3.1	Vigas de encadenados de H°A° donde apoya estructura metalica	m3				
3.2	Provisión y colocacion de IPN 140 bajo apoyos de losa tipo shap	ml				
3.3	Dinteles sobre aberturas a retirar IPN 140	ml				
3.4	Estructura metálica perfiles alma llena IPE para atomillar	gl				
3.5	Estructura metálica para anclaje de parasoles	gl				
3.6	Vigas metálicas reticuladas	u				
3.7	Columnas de perfiles normales conformada por 2 UPN y base de planchuela	u				
3.8	Losa pretensada tipo shap 30	m2				
3.9	Capa compresion de hormigon armado con malla sima 15x15 sobre losa tipo shap. h=5cm	m3				
<b>4.0 TABIQUES y MAMPOSTERIA</b>						
4.1	Tabique exterior tipo Alucobond o Alpolic, placa OSB 18mm, membrana impermeable tipo Tyvek, aislacion lana de vidrio rigida tipo panel fachada con velo negro HR 70 de Isover, banda tipo acoustic de isolant en todos los montantes int. y ext.	m2				
4.2	Tabique interior doble placa roca de yeso (ambos lados) estructura galv. de 70, aislacion lana de vidrio rigida tipo Acustiver P500 esp.70 de Isover	m2				
4.3	Tabique en Mesas de entradas (vertical y horizontal) realizados en placa roca de yeso para revestir en granito, estructura galv. de 70, aislacion lana de vidrio rigida tipo Acustiver P500 esp.70 de Isover.	m2				
4.4	Mampostería ladrillo común	m3				
4.5	Mampostería ladrillo tipo Retack de 0,20	m2				
<b>5.0 CUBIERTA</b>						
5.1	Cubierta de chapa sinusoidal con estructura metalica perfiles chapa "C" de 140 y aislacion membrana tipo Alu Fusion Net de Isolant	m2				
5.2	Conversa chapa galvanizada N°22 simil existente y bajada a embudo existente	gl				
5.3	En conversa existente del galpon, realizar nuevo desborde libre en cabezal embudo en chapa galvanizada y bajada a embudo existente	gl				

**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE "**

<b>6.0</b>	<b>REVOQUES</b>				
6.1	Azotado con hidrofugo en reparaciones y/o relleno de muros	m2			
6.2	Revoque grueso y fino en reparaciones y/o rellenos de muros	m2			
6.3	Revoque grueso bajo revestimiento	m2			
6.4	Revoque 3 en 1 y malla plastica para ladrillo tipo Retack	m2			
6.5	Reparación de grietas y fisuras en fachadas interiores previa pintura exterior	gl			
<b>7.0</b>	<b>CONTRAPISOS y CARPETAS</b>				
7.1	Hormigon alivianado con perlas de telgopor h=10cm	m2			
7.2	Carpeta de cemento bajo piso	m2			
7.3	Banquinas en cocina para mueble h=10cm	m2			
<b>8.0</b>	<b>CIELORRASOS</b>				
8.1	Reparacion de cielorraso bajo balcones	m2			
8.2	Reparaciones de cielorrasos donde se demuele mamposteria y/o tabiques.	m2			
8.3	Suspendido con Placa roca de yeso tipo Knauf y con aislacion de lana de vidrio rigida tipo panel fachada con velo negro HR 70 de Isover.	m2			
<b>9.0</b>	<b>PISOS, ZOCALOS, SOLIAS Y UMBRALES</b>				
9.1	Porcelanato 60x60 tipo Ecocaves pulido de ILVA en oficinas y cocinas	m2			
9.2	Porcelanato 60x60 tipo Marmi Nero pulido de ILVA en baños	m2			
9.3	Piso cemento alisado con malla plastica en terrazas	m2			
9.4	Zocalos Porcelanato h=10cm	ml			
9.5	Zocalos acero inoxidable en muebles de Mesas de entradas o h=10cm	ml			
9.6	Solias granito gris mara	m2			
9.7	Umbral granito gris mara	m2			
<b>10.0</b>	<b>CARPINTERIAS</b>				
10.1	V01 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.2	V02 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.3	V03 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.4	V04 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.5	V05 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.6	V06 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.7	V07 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.8	V08 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.9	V12 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.10	V13 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.11	V09 Frente Integral s/pliego y planos	u			
10.12	V09' Frente Integral s/pliego y planos	u			
10.13	V10 Frente Integral s/pliego y planos	u			
10.14	V11 Frente Integral s/pliego y planos	u			
10.15	V14 Frente Integral s/pliego y planos	u			
10.16	P01 Carpinteria de Aluminio Modena Puertas s/pliego y planos	u			
10.17	P02 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.18	P03 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.19	P04 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.20	P05 Carpinteria de Aluminio Modena Ventanas s/pliego y planos	u			
10.21	T01 Carpinteria de Aluminio Modena Tabiques s/pliego y planos	u			
10.22	T02 Carpinteria de Aluminio Modena Tabiques s/pliego y planos	u			
10.23	T03 Carpinteria de Aluminio Modena Tabiques s/pliego y planos	u			
10.24	T04 Carpinteria de Aluminio Modena Tabiques s/pliego y planos	u			
10.25	T05 Carpinteria de Aluminio Modena Tabiques s/pliego y planos	u			
10.26	T06 Carpinteria de Aluminio Modena Tabiques s/pliego y planos	u			
10.27	TM01 Carpinteria de Aluminio Modena Tabiques s/pliego y planos	u			
10.28	TM02 Carpinteria de Aluminio Modena Tabiques s/pliego y planos	u			
10.29	TM03 Carpinteria de Aluminio Modena Tabiques s/pliego y planos	u			
10.30	Provision y colocacion de cenefas superior e inferior de Aluminio en Frente Integral.	m2			
10.31					
<b>11.0</b>	<b>REVESTIMIENTOS</b>				
11.1	Porcelanato 60x120 en baños tipo Embramaco Incepa Gres	m2			
11.2	Guardacanto aluminio color blanco	u			
<b>12.0</b>	<b>PARASOLES</b>				
12.1	Parasoles microperforados Panel Screendot duo tipo CG-SA o Hunter Douglas color, soportes y accesorios	m2			
12.2	Parasol microperforad PLEGADO Alucobond o Alpolic tipo CG-SA o Hunter Douglas color, soportes y accesorios. Pasarela metalica	m2			
12.3	Cierre lateral tipo Alucobon o Alpolic en parasol curvo	m2			

**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA  
CIUDAD DE SANTA FE "**

<b>13.0 VIDRIOS Y ESPEJOS</b>					
13.1	Espejo 4mm Incoloro	m2			
13.2	Espejo especial para discapacitado	u			
13.3	DVH: laminado incoloro 3+3; Camara de aire de 8mm; laminado incoloro 3+3	m2			
13.4	Vidrios templados 10mm con orificio diam.:12cm pasa voz en Mesas de Entradas	m2			
13.5	Vidrios Frente Integral Blindex Solar GRIS 4+4 + Camara de aire de 12mm + Laminado incoloro 3+3	m2			
13.6	Vidrios Frente Integral Blindex Solar NEUTRO 4+4 + Camara de aire de 12mm + Laminado incoloro 3+3	m2			
<b>14.0 PINTURA</b>					
14.1	Látex en muros interiores	m2			
14.2	Látex en muros exteriores	m2			
14.3	Látex en cielorrasos	m2			
14.4	Neutralizador de oxido p/carp. Metalica y perfiles	m2			
14.5	Esmalte sintético p/carp. metalica, perfiles y puerta placas	m2			
<b>15.0 INSTALACION SANITARIA</b>					
15.1	Instalacion sanitaria cloacal completa s/pliego y planos	gl			
<b>16.0 INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE</b>					
16.1	Instalacion agua fria y caliente s/pliego y planos	gl			
16.2	Adaptacion de colector Tanque de reserva	gl			
16.3	Inodoro corto tipo Meridian de Roca	u			
16.4	Inodoro alto tipo línea Espacio de Ferrum	u			
16.5	Bidet tipo Meridian de Roca	u			
16.6	Mingitorio Roca Mural	u			
16.7	Lavatorio especial línea Espacio de Ferrum con canilla automática para discapacitados	u			
16.8	Valvula de descarga y tapa para inodoros Fv	u			
16.9	Tapa y Tecla valvula de descarga para discapacitados FV	u			
16.10	Griferia automática para pared tipo FV pressmatic	u			
16.11	Griferia automática para mingitorio tipo FV pressmatic	u			
16.12	Canilla Automatica FV pressmatic para lavatorio discapacitado	u			
16.13	Monocomando para mesada de cocina Tipo Arizona de FV	u			
16.14	Pileta redonda ON 30A de Johnson Acero	u			
16.15	Pileta de cocina modelo AISI 304 E37/18 Jhonson Acero	u			
16.16	Dispenser de jabón líquido ac. Inoxidable	u			
16.17	Dispenser de toalla intercalada ac. Inoxidable	u			
16.18	Secamanos automático ac. Inoxidable	u			
16.19	Percha Libby FV	u			
16.20	Termotanque eléctrico 40 litros	u			
16.21	Descaraga pileta baños en acero inoxidable	u			
16.22	Rejillas 10x10 ac. Inoxidable en baños	u			
16.23	Barral de acceso rebatible con portarrollo baño discapacitados	u			
16.24	Barral L fijo de seguridad baño discapacitados	u			
16.25	Cestos en cocinas	u			
<b>17.0 INSTALACION ELECTRICA</b>					
17.1	Instalación eléctrica y artefactos	gl			
<b>18.0 INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES</b>					
18.1	Canalización, cañería, cableado, detectores de humo y conexión a central existente s/pliego y planos	gl			

**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA  
CIUDAD DE SANTA FE "**

<b>19.0</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>				
19.1	ME 01 y zocalos de granito negro Brasil s/pliego y planos	u			
19.2	ME 02 y zocalos de granito negro Brasil s/pliego y planos	u			
19.3	ME 03 y zocalos cocina de granito gris mara s/pliego y planos	u			
19.4	ME 04 y zocalos de granito negro Brasil s/pliego y planos	u			
19.5	ME 05 y zocalos de granito negro Brasil s/pliego y planos	u			
19.6	ME 06 y zocalos cocina de granito gris mara s/pliego y planos	u			
19.7	ME 07 y zocalos de granito negro Brasil s/pliego y planos	u			
19.8	ME 08 y zocalos de granito negro Brasil s/pliego y planos	u			
19.9	ME 09 y zocalos de granito negro Brasil s/pliego y planos	u			
19.10	ME 10 y zocalos de granito negro Brasil s/pliego y planos	u			
19.11	ME 11 y zocalos cocina de granito gris mara s/pliego y planos	u			
19.12	M01 s/pliego y plano	u			
19.13	M02 s/pliego y plano	u			
19.14	M03 s/pliego y plano	u			
19.15	M04 s/pliego y plano	u			
19.16	M05 s/pliego y plano	u			
19.17	M06 s/pliego y plano	u			
19.18	M07 s/pliego y plano	u			
19.19	M08 s/pliego y plano	u			
19.20	Revestimiento de granito gris mara en mesadas y frente de muebles de Mesas de Entradas	m2			
19.21	Heladera bajo mesada 70 litros	u			
19.22	Heladera bajo mesada 110 litros	u			
19.23	Anafe 2 hornallas potencia 2250W tipo Ultracomb AN-8800 acero inoxidable	u			
19.24	Banco exterior terraza s/pliego y plano	u			
19.25	Cesto de acero inoxidable s/pliego y plano	u			
19.26	Tabiques Sanitarios de melamina y aluminio 45 color gris oscuro Tipo Pivot	gl			
<b>20.0</b>	<b>VARIOS</b>				
20.1	Retiro de acrilicos compacto 6mm color bronce existente en lucernario, provision y colocacion de nuevo de similares	m2			
20.2	Señaletica s/pliego y plano	gl			
20.3	Cortinas Roller despacho Jueza y en empleados	m2			
20.4	Barandas metalicas en acero inoxidable s/pliego y planos	u			
20.5	Reubicar equipo acond de aire del 3 ° Nivel	gl			
20.5	Limpieza diaria	gl			
20.6	Limpieza final	gl			
	<b>TOTAL</b>				
	<i>Coficiente de Resumen (Gastos Generales. Y Beneficio)</i>				
	<b>TOTAL con coeficiente de resumen</b>				<b>\$ 28.161.741,61</b>
	Plazo de Ejecución 180 días				
	Valores a SEPTIEMBRE de 2020				
La cotización deberá realizarse estrictamente de acuerdo a la presente planilla para poder establecer parámetros comparativos, independientemente de la forma de contratación por ajuste alzado, lo que implica la ejecución total y completa de cada ítem.					

ANEXO N° 13

PLANILLA DETALLADA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
(deberá acompañar al Análisis de Precios del rubro respectivo)

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martín 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-

**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA  
CIUDAD DE SANTA FE "**

OBRA: NUEVO INGRESO Y ASCENSOR EN EDIFICIO DE CALLE URQUIZA 2463					
CÓMPUTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA					
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>1,00</b>	<b>CONDUCTORES ELÉCTRICOS y ARTICULOS AFINES</b>				
1,01	Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet. Sección 1,5 mm <sup>2</sup> .	ml			
1,02	Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet. Sección 2,5 mm <sup>2</sup> .	ml			
1,03	Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet. Sección 4 mm <sup>2</sup> .	ml			
1,04	Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet. Sección 16 mm <sup>2</sup> .	ml			
1,05	Conductor Subterráneo. Marca Prysmian. Modelo Sintenax Valio. Sección 4x6 mm <sup>2</sup> .	ml			
1,06	Distribuidor de energía. Marca Elent Ing. Calibre 125A. Número de conexiones: 12. Mod. 4 12 125A Profesional.	U			
1,07	Peine de conexión. Marca Schneider Electric. Modelo A9XPH212. N° de polos: 2. Conector modelo A9XPCMD4. Escudos laterales A9XPE210.	U			
1,08	Terminal de ojal cerrado. Material: cobre electrolítico de máxima pureza, estañado por electro-deposición. Sección 4 mm <sup>2</sup> . Marca LCT. Modelo SCC 4/2.	U			
1,09	Terminal de ojal cerrado. Material: cobre electrolítico de máxima pureza, estañado por electro-deposición. Sección 6 mm <sup>2</sup> . Marca LCT. Modelo SCC 6/2.	U			
1,10	Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolítico de máxima pureza, estañado por electro-deposición. Aislación: Nylon 6,6. Marca LCT. Modelo CTN 1,5.	U			
1,11	Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolítico de máxima pureza, estañado por electro-deposición. Aislación: Nylon 6,6. Marca LCT. Modelo CTN 2,5.	U			
1,12	Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolítico de máxima pureza, estañado por electro-deposición. Aislación: Nylon 6,6. Marca LCT. Modelo CTN 4.	U			
1,13	Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolítico de máxima pureza, estañado por electro-deposición. Aislación: Nylon 6,6. Marca LCT. Modelo CTN 6.	U			
1,14	Bornera de paso. Cuerpo aislante: Poliamida 66. Elementos de apriete: Acero. Elementos de conducción: Cobre electrolítico. Conexión: A tornillo. Montaje: Universal, riel DIN de 32 mm-35 mm. Marca Zoloda. Modelo BPN-2,5.	U			
1,15	Bornera de paso. Cuerpo aislante: Poliamida 66. Elementos de apriete: Acero. Elementos de conducción: Cobre electrolítico. Conexión: A tornillo. Montaje: Universal, riel DIN de 32 mm-35 mm. Marca Zoloda. Modelo BPN-04.	U			
1,16	Bornera de paso. Cuerpo aislante: Poliamida 66. Elementos de apriete: Acero. Elementos de conducción: Cobre electrolítico. Conexión: A tornillo. Montaje: Universal, riel DIN de 32 mm-35 mm. Marca Zoloda. Modelo BPN-06.	U			
1,17	Tapa de bornera de paso. Material aislante: Poliamida 66. Marca Zoloda. Modelo D-BPN 2,5/10.	U			
1,18	Separador eléctrico grande. Material aislante: Poliamida 66. Marca Zoloda. Modelo TP-BPN.	U			
1,19	Extremo. Material aislante: Poliamida 66. Sujeción con tornillo. Marca Zoloda. Modelo EK1.	U			
1,20	Puente fijo. Material: Cobre electrolítico, estañado por electro-deposición. Marca Zoloda. Modelo JSSB-10-05/BPN (para bornera BPN 2,5).	U			
1,21	Puente fijo. Material: Cobre electrolítico, estañado por electro-deposición. Marca Zoloda. Modelo JSSB-10-06/BPN (para bornera BPN 04).	U			

**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA  
CIUDAD DE SANTA FE "**

1,22	Puente fijo. Material: Cobre electrolítico, estañado por electro-deposición. Marca Zoloda. Modelo JSSB-10-08/BPN (para bornera BPN 06).	U			
1,23	Barra de puesta a tierra. Marca: Elent Ing. Calibre: 125 A. Modelo: 112125A. Puntos de conexión: 12. Longitud: 122 mm.	U			
1,24	Grampa peine para equipotenciación de bandejas porta-cables. Marca Metal-Ce. Código 0171. Modelo 1986/2.	U			
<b>TOTAL ITEM 1</b>					
<b>2,00</b>	<b>PROTECCIÓN Y MANIOBRA ELÉCTRICA</b>				
2,01	Interruptor termomagnético bipolar. Marca Schneider Electric. <i>Acti 9 iK60</i> . Calibre C6. Código A9K24206.	U			
2,02	Interruptor termomagnético bipolar. Marca Schneider Electric. <i>Acti 9 iK60</i> . Calibre C16. Código A9K24216.	U			
2,03	Interruptor termomagnético bipolar. Marca Schneider Electric. <i>Acti 9 iK60</i> . Calibre C25. Código A9K24225.	U			
2,04	Interruptor termomagnético tetrapolar. Marca Schneider Electric. <i>Acti 9 iK60</i> . Calibre C40. Código A9K24440.	U			
2,05	Interruptor diferencial bipolar. Schneider Electric. <i>Acti 9 iID (Clase AC)</i> . Calibre 25A. Sensibilidad 30 mA. Código A9R50225.	U			
2,06	Interruptor diferencial bipolar. Schneider Electric. <i>Acti 9 iID (Clase AC)</i> . Calibre 40A. Sensibilidad 30 mA. Código A9R71240.	U			
2,07	Interruptor diferencial tetrapolar. Schneider Electric. <i>Acti 9 iID (Clase AC)</i> . Calibre 40A. <b>Sensibilidad 300 mA</b> . Código A9R74440.	U			
2,08	Interruptor diferencial tetrapolar. Schneider Electric. <i>Acti 9 iID (Clase AC)</i> . Calibre 40A. Sensibilidad 30 mA. Código A9R71440.	U			
<b>TOTAL ITEM 2</b>					
<b>3,00</b>	<b>GABINETES ELÉCTRICOS, TABLEROS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS</b>				
3,01	Tablero metálico estanco de cuerpo monoblock. Marca Gen-Rod. Dimensiones 600(ancho)x900(alto)x200(prof.). Código . 906092CQ	U			
3,02	Tablero metálico estanco de cuerpo monoblock. Marca Gen-Rod. Dimensiones 300(ancho)x300(alto)x100(prof.). Código 09 958.	U			
3,03	Contrafrente abisagrado calado. Marca Genrod. Modelo S9000. Código 09 9982C.	U			
3,04	Soporte regulable para contrafrente abisagrado. Marca Genrod. Modelo S9000. Código 09 9901.	U			
3,05	Riel formato DIN. Marca Gen-Rod. Código 10 1050.	U			
3,06	Riel porta-elementos. Marca Gen-Rod. Código 10 1041.	U			
3,07	Soporte regulable para riel porta-elementos. Marca Gen-Rod. Código 10 10401013.	U			
3,08	Tapa plástica obturadora de módulos DIN. Marca Gen-Rod. Código 66 6601.	U			
3,09	Caja de paso derivación metálica 300 (ancho)x300(alto)x150(prof.)	U			
3,10	Cartel de riesgo eléctrico 110 x150. Código 34 1001.	U			
<b>TOTAL ITEM 3</b>					<b>\$0,00</b>
<b>4,00</b>	<b>TOMACORRIENTES Y LLAVES</b>				
4,01	Módulo tomacorriente bipolar con tierra (módulo doble). 250V-10A. Color blanco. Marca Cambre. Modelo Siglo XXII. Código 6994.	U			
4,02	Módulo tomacorriente bipolar con tierra (módulo doble). 250V-10A. Color blanco. Marca Cambre. Modelo Siglo XXII. Código 7694.	U			
4,03	Módulo tomacorriente bipolar con tierra (módulo simple). 250V-10A. Color blanco. Marca Cambre. Modelo Siglo XXII. Código 6904.	U			
4,04	Módulo tomacorriente bipolar con tierra (módulo doble). 250V-10A. Color rojo. Marca Cambre. Modelo Siglo XXII. Código 7694.	U			
4,05	Módulo tomacorriente bipolar con tierra (módulo simple). 250V-20A. Color blanco. Marca Cambre. Modelo Siglo XXII. Código 6915.	U			
4,06	Módulo de 1 punto. Marca Cambre. Modelo Siglo XXII. Color blanco. Código 9500.	U			
4,07	Tapa de bastidor para 1 módulos. Marca Cambre. Modelo Siglo XXII. Color blanca.	U			
4,08	Tapa de bastidor para 2 módulos. Marca Cambre. Modelo Siglo XXII. Color blanca.	U			
4,09	Tapa de bastidor para 4 módulos. Marca Cambre. Modelo Siglo XXII. Color blanca.	U			
4,10	Bastidor de policarbonato 50x100 de embutir. Marca cambre. Modelo Siglo XXII. Código 6970.	U			
4,11	Caja Para Pisos Tecnicos Ductos 1 Isla H/6 Mod. Cambre 1701	U			
4,12	Bastidor Isla Porta Modulo 3 Mod Tecnicos Ductos Cambre 1711	U			
<b>TOTAL ITEM 5</b>					<b>\$0,00</b>

**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA  
CIUDAD DE SANTA FE "**

5,00 CANALIZACIONES					
5,01	Bandejas porta-cables. Marca Samet. Modelo SmartTray. Tramo recto. Ancho 450 mm. Código TRPS-450-50-Z.	U			
5,02	Tapa ciega para tramo recto. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 450 mm. Código TTRS-450-20-Z.	U			
5,03	Tapa de eslabón universal para curva articulada. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 450 mm. Código TEPS-450-Z.	U			
5,04	Tapa para curva vertical. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 450 mm. Código TCUPS-450-D-Z.	U			
5,05	Tapa para curva plana a 90°. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 450 mm. Código TCPS-450-90-Z.	U			
5,06	Tapa de unión T. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 450 mm. Código TTPS-450-Z.	U			
5,07	Curva plana a 90°. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 450 mm. Código CPS-450-90-Z.	U			
5,08	Curva vertical ascendente. Marca Samet. Ancho 450 mm. Código CUPS-450-A-Z.	U			
5,09	Curva vertical descendente. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 450 mm. Código CUPS-450-D-Z.	U			
5,10	Eslabón universal para curva articulada. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 450 mm. Código EPS-450-Z.	U			
5,11	Unión T. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 450 mm. Código TPS-450-Z.	U			
5,12	Derivación común. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 450 mm. Código CDPS-450-Z.	U			
5,13	Juego de bulonería. Marca Samet. Código JB-CC-M6.	U			
5,14	Tuerca retén para unión de tapa. Marca Samet. Modelo SmartTray. Código TRUST-M6.	U			
5,15	Tornillo cabeza tanque para tuerca de retén. Marca Samet. Modelo SmartTray. Código TCT-M6X8.	U			
5,16	Soporte ménsula reforzada. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 330 mm. Código SR-330-G.	U			
5,17	Soporte trapecio. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 500 mm. Código ST500Z.	U			
5,18	Caño termoplástico semi-pesado. Marca Tubelectric. Diámetro 22 mm. Código TR0022.	ml			
5,19	Conector para tubo rígido. Marca Tubelectric. Diámetro 22 mm. Código CTRG022LH.	U			
5,20	Unión para tubo rígido. Marca Tubelectric. Diámetro 22 mm. Código UTR022LH.	U			
5,21	Curva para tubo rígido. Marca Tubelectric. Diámetro 22 mm. Código VTR022LH.	U			
5,22	Caño termoplástico semi-pesado. Marca Tubelectric. Diámetro 25 mm. Código TR0025.	ml			
5,23	Conector para tubo rígido. Marca Tubelectric. Diámetro 25 mm. Código CTRG025LH.	U			
5,24	Unión para tubo rígido. Marca Tubelectric. Diámetro 25 mm. Código UTR025LH.	U			
5,25	Curva para tubo rígido. Marca Tubelectric. Diámetro 25 mm. Código VTR025LH.	U			
5,26	Caño termoplástico semi-pesado. Marca Tubelectric. Diámetro 32 mm. Código TR0032.	ml			
5,27	Conector para tubo rígido. Marca Tubelectric. Diámetro 32 mm. Código CTRG032LH.	U			
5,28	Unión para tubo rígido. Marca Tubelectric. Diámetro 32 mm. Código UTR032LH.	U			
5,29	Caja rectangular de embutir plástica. Dimensiones 50x100 mm. Marca Tubelectric. Código 02-220PG.	U			
5,30	Caja octogonal chica de embutir plástica. Profundidad 45 mm. Marca Tubelectric. Código 02-221PG.	U			
5,31	Caja octogonal grande de embutir plástica. Profundidad 65 mm. Marca Tubelectric. Código 02-222PG.	U			
5,32	Caja cuadrada de embutir plástica. Dimensiones 100x100 mm. Marca Tubelectric. Código 02-223PG.	U			
5,33	Adhesivo para caños de PVC. Color transparente. Marca Siloc. Tubo x 60 gramos.	U			
5,34	Riel Olmar pesado	ml			
5,35	Canalización marca Zoloda modelo CKD 100-50-BL	ml			
5,36	Porta-bastidor: Marca: Zoloda- Código: BTKS-100-50-BL	U			
<b>TOTAL ITEM 6</b>					<b>\$0,00</b>

**OBRA: "AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DEL FUERO LABORAL DE LA  
CIUDAD DE SANTA FE "**

<b>6,00</b>	<b>ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN</b>			
6,01	Luminaria LED. Marca Lucciola. Modelo PL251 18W. Luz neutra 4000°K. Color: Blanco. Dimensiones: Circular de 225 mm de diámetro. Instalación de embutir.	U		
6,02	Luminaria LED. Marca Lucciola. Modelo PAL252 24W. Luz neutra 4000°K. Color: Blanco. Dimensiones: Circular de 300 mm de diámetro. Instalación: De embutir.	U		
6,03	Luminaria LED. Marca Lucciola. Modelo PAL400 48W. Luz neutra 4000°K. Dimensiones: 1200x300 mm. Instalación de embutir.	U		
6,04	Luminaria LED. Marca Lucciola. Modelo Queen. Código PR.260X. Con lámpara led incluida. Rosca E27. Luz neutra 4000°K. Instalación de adosar.	U		
6,05	Luminaria LED. Marca Osram. Modelo Ledvance Linear 8W. Luz neutra 4000°K. Longitud: 780 mm. Instalación de adosar en bajo alacena.	U		
6,06	Luminaria LED. Marca Osram. Modelo Ledvance Linear 8W. Luz neutra 4000°K. Longitud: 1173 mm. Instalación de adosar en bajo alacena.	U		
6,07	Iluminación de emergencia autonoma 60 leds - GX4060 SL - Gamasonic	U		
<b>TOTAL ITEM 7</b>				<b>\$0,00</b>
<b>7,00</b>	<b>MATERIALES VARIOS</b>			
7,01	Tornillería, bulonería, sujeciones y afines	gl		
7,02	Varilla roscada con broca de expansión para sujeción de bandejas porta-cables. Incluye tuercas y arandelas Diámetro 8 mm.	U		
7,03	Cinta plástica helicoidal x 10 metros. Código DXN3403N.	U		
7,04	Cinta aisladora x 20 metros. Marca 3M.	U		
7,05	Cinta autosoldable x 20 metros. Marca 3M.	U		
7,06	Espaguete termocontraible 2,4 mm	ml		
7,07	Espaguete termocontraible 3,2 mm	ml		
7,08	Espaguete termocontraible 4,8 mm	ml		
7,09	Espaguete termocontraible 6,4 mm	ml		
7,10	Precintos de nylon.	U		
7,11	Base fijadora 25x25 con adhesivo. Schneider Electric DXN3200B.	U		
<b>TOTAL ITEM 8</b>				
<b>8,00</b>	<b>MANO DE OBRA</b>			
8,01	Ejecución de canalizaciones y cajas (bandejas portacables, cañerías exteriores y embutidas).	gl		
8,02	Tendido de conductores eléctricos unipolares, subterráneos y puesta a tierra.	gl		
8,03	Montaje de artefactos de iluminación.	gl		
8,04	Armado y montaje de tableros eléctricos.	gl		
<b>TOTAL ITEM 9</b>				