

Oferente: **PRESUPUESTO**

Lic. Pública Nro. 47/21

Obra: **EDIFICIO PODER JUDICIAL - SAN MARTÍN 629 - VENADO TUERTO**

PLANILLA DE COTIZACION

P/Comentarios

Rubro: **INSTALACION DE GAS**

Hoja:

Fecha:

Item	Descripción	Um.	Cantidad	Pr.Un.Mat.	Pr.Un.M.de O	Pr.Un.Total	Precio Item
1,00	Caño de Acero al Carbono con revestimiento epoxi o aislaciones, incluso protecciones, accesorios, soportes, juntas, pruebas de hermeticidad, etc.						
1,01	De diámetro 2 1/2"	m.	21				
1,02	De diámetro 2"	m.	12				
1,03	De diámetro 1 1/2"	m.	16				
1,04	De diámetro 1 1/4"	m.	38				
1,05	De diámetro 1"	m.	31				
1,06	De diámetro 3/4"	m.	40				
1,07	De diámetro 1/2"	m.	123				
2,00	Gabinete de regulación y medición completo s/especificaciones						
2,01	La ingeniería de la cabina , según detalle	GI	1,00				
2,02	El Gabinete, de Acero inoxidable, con puertas ventiladas, instalado	GI	1,00				
3,00	Válvulas esférica aprobadas para gas						
3,01	De diámetro 1/2"	Nº	41				
4,00	Provisión e Instalación de Estufas Tiro Balanceado						
4,01	de 5000 Kcal/h	Nº	2				
5,00	Rejas de ventilación Permanentes Aprobadas para Gas incluso la que deben salir por conducto. Revisar lo existente y adecuar todo a la reglamentación y exigencias actuales de Litoral Gas.	GI	1,00				
6,00	Trabajos de albañilería, todo lo necesario: apertura de pases en paredes, losas y/o vigas para paso de cañerías y colocación de rejas. Reparación de todos los pases y roturas que deban realizarse. Banquina y revestim. p/ tapar caño 2 1/2" sobre piso a la salida de Cabina de Regulación y Med.	GI	1,00				
7,00	Conexión de artefactos con flexibles aprobados para gas.						
7,01	De termotanque	Nº	1,00				
7,02	De estufas	Nº	40,00				
8,00	Planos, trámites, firmas y aprobaciones de Litoral Gas						
8,01	Trámites, planos y gestiones para obtener la Aprobación de Proyecto por parte de Litoral Gas.	GI.	1,00				
8,02	Inspecciones oculares Aprobadas por Litoral Gas	GI.	1,00				
8,03	Habilitación Final incluyendo nueva conexión externa de Gas, instalación del Medidor de Gas y puesta en funcionamiento de la Instalación.	GI.	1,00				

TOTAL GENERAL INSTALACION DE GAS