

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA
Obra: Edificio Sede Cañada de Gómez – Poder Judicial de Santa Fe

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	MATERIALES		M. DE OBRA Y COLOC.	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1		HALL DE INGRESO PRINCIPAL						
		Letras de acero inoxidablecorpóreas y logo del Poder Judicial	Unid.	1				
2		TOTEM Y SISTEMA DE SUJECIÓN						
		Estructura de caños de acero inoxidable con paños vidriados rotulados en negro	Unid.	1				
3		CARTELERÍA INTERIOR COMPLETA Y SIST. DE SUJECIÓN						
3.1		TIPO BANDERA						
	3.1.1	Con textos	unid.	53				
	3.1.2	Con simbología	unid.	18				
3.2		CON SUJECIÓN A MURO						
	3.2.1	Con textos (0,40 x 0,20 m.)	unid.	75				
	3.2.2	Con textos y números corpóreos (0,40 x 0,20 m.)	unid.	6				
	3.2.3	Con simbología (0,40 x 0,20 m.)	unid.	6				
	3.2.4	Con textos y números corpóreos (0,72 x 0,23 m.)	unid.	7				
3.3		DE PUERTAS						
	3.3.1	con simbología (0,20 x 0,20 m.)	unid.	19				
3.4		CON SUJECIÓN A TECHO (doble cara)						
	3.4.1	Con textos y números corpóreos (1,15 X 0,23 m.)	unid.	6				
	3.4.2	Con textos (1,15 X 0,23 m.)	unid.	3				
3.5		CARTELERÍA DE SALIDA DE EMERGENCIA						
		Tipo balizas, industrial alto impacto	unid.	22				
4		ROTULACION DE CRISTALES						
	4.1	Rotulación de cristales	unid.	16				
	4.2	Rotulación a 45° de seguridad	m	21,5				
TOTAL-TOTAL								

*Presupuesto integrado de materiales, mano de obra provisión y colocación de los mismos.
 *En caso de carteles con sujeción a techo se proveerá que exista o se realizará un refuerzo suficiente para el mismo en el cielorraso dejando este en el estado encontrado o en mejores condiciones.