

Obra: **MEJORAMIENTO ACUSTICA CAMARAS GESELL 1° Y 2° PISO**
CENTRO DE JUSTICIA PENAL - Rosario

ITEM	TAREAS	Unidad	Cantidad	Mano de Obra		Materiales		Total	% de incidencia
				Unitario	Parcial	Unitario	Parcial		
	DESCRIPCION DE LAS TAREAS								
1	Retiro de guardasillas,zocalos y reservar	m	26,28		\$ -		\$ -	\$ -	
2	Retiro de aislaciones pegadas a muros	m2	31,54		\$ -		\$ -	\$ -	
3	Retiro de cielorrasos y luminarias existentes y reservar	m2	23,72		\$ -		\$ -	\$ -	
4	Provision y colocacion de puerta tipo P09 en pasillo	un	2,00		\$ -		\$ -	\$ -	
5	Provision y colocacion de puerta tipo P06	un	2,00		\$ -		\$ -	\$ -	
6	Completar pared de roca de yeso una cara doble hasta losa con aislante BARRIER 3 mm. entre +2,70 y 3,30 en todo el perimetro del local CAMARA GESELL	m2	15,77		\$ -		\$ -	\$ -	
7	Pegar BARRIER,y placas FONAC(idem existente) sobre placas de cielorraso retirado (reemplazar dañadas), recolocar reservadas y luminarias	m2	23,72		\$ -		\$ -	\$ -	
8	Acondicionar superficie, pegar BARRIER,y placas FONAC (idem existente) sobre todas las caras interiores del local CAMARA GESELL	m2	65,12		\$ -		\$ -	\$ -	
9	Recolocar guardasillas reservados	m	26,28		\$ -		\$ -	\$ -	
10	Pegar BARRILE 3 mm. sobre todo el piso existente.-	m2	23,72		\$ -		\$ -	\$ -	
11	Pegar alfombra 6 mm. Sobre BARRIER, y colocar perfil TRIM.-	m2	23,72		\$ -		\$ -	\$ -	
12	Colocar pollera de goma en P06 segun DETALLE 1	un	2,00		\$ -		\$ -	\$ -	
13	Recolocar zocalos	m	26,28		\$ -		\$ -	\$ -	
14	Limpieza final de obra	Gl.	2,00		\$ -		\$ -	\$ -	
							\$ -	\$ -	
							\$ -	\$ -	

