



## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

### CONSIDERACIONES GENERALES

El objeto de la presente licitación es la provisión y colocación de Cortinas tipo Roller en los Tribunales de la ciudad de Reconquista.

Las mismas serán de enrollar y del tipo traslucida.

### EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de la documentación, aunque en la misma no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a pago adicional alguno.

Corresponde al Contratista un exhaustivo análisis e interpretación de la documentación tendiente a la ejecución de lo solicitado, de manera tal que ofrezca en su totalidad las características que la hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades que la motivan.

La ambigüedad o falta de precisión en la documentación no autoriza a considerar que la misma prevé la realización de trabajos complementarios o que no se cumplen sus objetivos o los cumplan en forma deficiente o parcial. Ante documentación que resulte susceptible de interpretación sobre la ejecución o no de un trabajo, deberá concluirse por la obligatoriedad de su realización.

En consecuencia, los pedidos de aclaraciones deberán ser formulados por los interesados, dentro de las formas y plazos establecidos, habida cuenta que no serán reconocidos al Contratista reclamos sustentados en circunstancias como las mencionadas.

### MARCAS:

Todas las marcas indicadas en estas especificaciones técnicas son a título ilustrativo de calidad y tipo de insumos, partes y/o técnicas que se pretende para la obra, señalándose aquellas que preferentemente se desean para la presente obra. Si fuera intención reemplazar las mismas por otras marcas, deberán ser de primera calidad reconocida en el marco y deberán asegurar una calidad y resultados equivalentes a lo prescripto.

### MUESTRAS:

Se deberá presentar prototipo de cada uno de los componentes del equipamiento o parte que contenga todos los elementos comunes a alguno de ellos .

Junto al prototipo, se acompañará con muestras de cada uno de los materiales, herrajes y accesorios componentes

Se deberán presentar muestras de tejidos conjuntamente con los manuales técnicos del fabricante.



## PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE RECONQUISTA.

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Obtenida las aprobaciones de ambos se podrá dar comienzo a la fabricación, sirviendo las muestras aprobadas como elemento de cotejo y comparación a efectos de la recepción del equipamiento de obra .

### **CARACTERISTICAS GENERALES:**

Sistemas de cortinas enrollables, tipo roller accionamiento manual.

#### **Mecanismos:**

Tipo VTX o similar, con sistema de punteras en el lado opuesto con accionamiento a cadena lateral metálica, a derecha o izquierda según caso.

#### **Tubo de enrollamiento:**

Los tubos de enrollamiento serán de extrusión de aluminio aleación 6063 T6, de diámetro 40 mm, que permitan la perfecta fijación de la tela . Tanto el diámetro como el espesor del tubo deben asegurar la no flexión de éste en más de 2 mm.

Se deberá verificar las dimensiones de mecanismos en función de las de las cortinas. Presentar muestras.

#### **Base/ Contrapeso:**

La base /contrapeso será de aluminio extruido, forrado con la misma tela, de modo de tener una perfecta terminación y continuidad con la cortina.

#### **Soportes:**

Los soportes serán de aluminio blastinado con los terminales adecuados para la perfecta fijación. Contarán con un sistema de resorte en el extremo libre, con una traba que no permita el desprendimiento del tubo y, a la vez, sea de fácil desmontaje de la cortina

#### **Screen Interior:**

Tipo Sunscreen, con transparencia del 5%, calidad Phifer Internacional (procedencia EEUU) ambas aptas para certificar LEED, que filtra el ingreso de luz y radiación UV. Será condición que la trama de la misma sea con alma de fibra de vidrio (29%) y recubrimiento de PVC (71%), para que tenga estabilidad dimensional y cromática y deberá ser ignífuga (llama auto extingible). Color claro a definir.

La cortina deberá estar cortada por medio de plotter (ultrasonido) a perfecta escuadra de manera que la operación de subida y bajada se realice sin problemas. En la parte inferior estarán adosadas a zócalo de aluminio (base /Contrapeso) de 9 x 35 mm, forrado mediante sistema de doble encastre.



## **RUBRO 1. CORTINAS ENROLLABLES TIPO ROLLER**

### **- ITEM 1. CORTINAS SUBSUELO:**

1.1- PAÑO: 0,90x2,50 (ancho por alto) , cantidad 3, en puertas Camara gesell, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

1.2- PAÑO: 0,90x2,20 (ancho por alto) , cantidad 2, en puerta Dormitorios Choferes y en Sala Control Video Vigilancia, a colocar en muro la hoja de la puerta de abrir (aluminio).-

1.3- PAÑO: 1,00x1,30 (ancho por alto) , cantidad 2, en Sala Control Video Vigilancia, a colocar en muro tipo durlock.-

### **- ITEM 2. PLANTA BAJA**

2.1- PAÑO: 1,40x2,90 (ancho por alto) , cantidad 2, en Secretaria Juzgado Familia y en Secretaria Juzgado Menores, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

2.2- PAÑO: 1,20x2,90 (ancho por alto) , cantidad 20, en oficinas que dan al patio aires luz (este) y las que dan a rampa de ingreso a subsuelo, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

2.3- PAÑO: 1,10x2,90 (ancho por alto) , cantidad 6, cuatro en Empleados Informatica y dos en SUM, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

2.4- PAÑO: 1,00x2,90 (ancho por alto) , cantidad 3, en SUM (dos en puertas que dan al patio y una en puerta hacia pasillo interno), a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

2.5- PAÑO: 0,55x2,90 (ancho por alto) , cantidad 1, en oficina Telefonía, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

2.6- PAÑO: 0,50x2,90 (ancho por alto) , cantidad 2, en Secretaria Juzgado Familia y en Secretaria Juzgado de Menores, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

2.7- PAÑO: 0,25x2,90 (ancho por alto) , cantidad 1, en Oficina Fiscal, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

2.8- PAÑO: 1,50x2,50 (ancho por alto) , cantidad 2, en Biblioteca y en pasillo interno (ventana hacia Calle) , a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

2.9- PAÑO: 1,00x2,20 (ancho por alto) , cantidad 4, en puerta de ingreso a SUM, a colocar en la hoja de la puerta de abrir (aluminio).-

### **- ITEM 3. PRIMER PISO**

3.1- PAÑO: 1,05x3,00 (ancho por alto) , cantidad 9, en Director O.G.J, Secretaria O.G.J, Oficinas S.P.D.P, todas dan al Este, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

3.2- PAÑO: 1,55x2,80 (ancho por alto) , cantidad 1, en pasillo interno (ventana hacia el exterior) ala



## PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE RECONQUISTA.

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

sur, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

3.3- PAÑO: 1,45x2,80 (ancho por alto) , cantidad 1, en pasillo interno (ventana hacia el exterior) ala Norte, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

3.4- PAÑO: 1,20x2,80 (ancho por alto) , cantidad 36, en ala Sur pasillo interno (ventana hacia el exterior sur) ala sur y en ala Norte en Oficina Fiscal Regional, Secretaria Fiscal Regional, Fiscal 1 a 4 incluido, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

3.5- PAÑO: 1,20x2,40 (ancho por alto) , cantidad 36, en ala Sur pasillo interno (ventana hacia el exterior sur), pasillo O.G.J., Secretarias O.G.J., Director O.G.J. del ala sur y en ala Norte Fiscal 5 y 6, Defensor Regional, Defensores , Sala de reuniones , a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

### **- ITEM 4. SEGUNDO PISO**

4.1- PAÑO: 1,20x2,80 (ancho por alto) , cantidad 72, en ala Sur en todas las oficinas (ventana hacia el exterior sur) y en ala norte en todas las oficinas (ventana hacia el exterior norte), a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

4.2- PAÑO: 1,55x2,80 (ancho por alto) , cantidad 1, en ala Sur Sala de Deliberación, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

4.3- PAÑO: 1,45x2,80 (ancho por alto) , cantidad 1, en ala norte en oficina Juez de Cámara, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

4.4- PAÑO: 1,05x3,00 (ancho por alto) , cantidad 7, dos en oficinas Juez Laboral, dos en oficina de Empleados Juzgado de Conciliación Laboral , una en Mesa de Entradas del Juzgado de Conciliación Laboral Y dos en oficinas Juez Civil 1, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

4.5- PAÑO: 0,75x1,10 (ancho por alto) , cantidad 5, en Box de Audiencias Juzgado Civil 1, a colocar en muro de H°A° revestido en placa tipo durlock.-

### **ITEM 5. TERCER PISO**

5.1- PAÑO: 1,20x2,80 (ancho por alto) , cantidad 26, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

5.2- PAÑO: 1,60x2,80 (ancho por alto) , cantidad 1, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

5.3- PAÑO: 1,00x2,80 (ancho por alto) , cantidad 1, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

5.4- PAÑO: 0,70x2,80 (ancho por alto) , cantidad 1, a colocar en cielorraso suspendido tipo durlock.-

5.5- PAÑO: 0,60x2,80 (ancho por alto) , cantidad 1, a colocar en cielorraso suspendido tipo



## PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE RECONQUISTA.

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

durlock.-

5.6- PAÑO: 0,90x2,20 (ancho por alto) , cantidad 1, a colocar en la hoja de la puerta de abrir (aluminio) del ingreso.-

### **ITEM 3. LIMPIEZA GENERAL**

#### **3.1-Limpieza GENERAL**

Una vez finalizada la obra, se entregará la misma con una limpieza general de detalle, de acuerdo a los siguientes apartados:

- . Pisos limpios de todo el sector intervenido.
- . Paredes y cielorrasos sin polvillo.
- . Aberturas y vidrios limpios.
- . Prueba integral de funcionamiento.

**ANTECEDENTES:** Presentar antecedentes comprobables de obras similares en Santa Fe.

**PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN:** Sesenta (60) días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión.

**PLAZO DE GARANTÍA:** 12 meses corridos por posibles fallas o deficiencias en la construcción.

**LUGAR DE INSTALACIÓN:** Tribunales de Reconquista, Lucas Funes entre España y Pueyrredón de la Ciudad de Reconquista.