



PODER JUDICIAL PROVINCIA SANTA FE  
OBRA - TRIBUNALES DE RAFAELA

COMPUTO Y PRESUPUESTO GENERAL

NRO. RUB	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ITEM RUBROS - ITEMS	UN. ME.	CANT. MÉTRICA	IMPORTE			IMPORTE RUBRO
				MAT	MDO-MEQ	ITEM	
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						<b>0,00</b>
1.01	Retiro de tabiques de maderas	gl		0,00	0,00	0,00	
1.02	Demolición de mampostería para colocación de puerta	m2		0,00	0,00	0,00	
1.03	Levantar pisos y carpetas	m2		0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>ESTRUCTURA</b>						<b>0,00</b>
2.01	Perfil doble T 80mm en dinteles	ml		0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS</b>						
3.01	Tabiques doble placa roca yeso común; estruct. Metalica: aisl. Lana de vidrio 80mm y doble barrera acustica tipo Fonac Barrier. S/det. Y especific.	m2		0,00	0,00	0,00	
3.02	Tabiques doble placa roca yeso común + placa acustica tipo knauf cleaneo akustik slotline B4; estruct. Metalica: aisl. Lana de vidrio 80mm + doble barrera acustica tipo Fonac Barrier. S/det. Y especific.	m2		0,00	0,00	0,00	
3.03	Ladrillos comunes en elevación para cerramientos de puertas	m2					
3.04	Modificación en Tabique T11	GL					
3.05	Modificación en Tabique T12	GL		0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>REVOQUES</b>						<b>0,00</b>
4.01	interior grueso y fino	m2		0,00	0,00	0,00	
4.02	Enduido interior sobre placas yeso	m2		0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>PISOS, SOLIAS Y UMBRALES</b>						<b>0,00</b>
5.01	Carpetas sobre contrapisos s/especific.	m2		0,00	0,00	0,00	
5.02	Porcelanato 60x60	m2		0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>ZOCALOS</b>						<b>0,00</b>
6.01	Zocalos de porcelanato h=8cm	ml		0,00	0,00	0,00	
6.01	Zocalos de madera h=8cm	ml		0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>REVESTIMIENTOS</b>						<b>0,00</b>
7.01	Placas de madera sobre estruct. Metál. S/det. Y especific.	m2		0,00	0,00	0,00	
7.02	Granito negro brasil en columnas	m2		0,00	0,00	0,00	
7.03	Granito negro brasil en locales s/det.	m2		0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>AISLACIÓN</b>						<b>0,00</b>
8.01	Aislación acustica tipo FONAC ECO 50mm	m2		0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>CARPINTERIAS</b>						<b>0,00</b>
9.01	puertas,paños fijos y otros perfilera aluminio Módena s/det.	m2		0,00	0,00	0,00	
9.02	puerta de madera s/detalle	m2		0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>VIDRIOS</b>						<b>0,00</b>
10.01	DVH (3+3 - 9 - 3+3) para puertas y paños fijos	m2		0,00	0,00	0,00	
10.02	Vidrio Laminado 4+4 para puertas y ventanas planta baja			0,00	0,00	0,00	
10.03	Vidrio Laminado 5+5 en mesa de entrada	m2		0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>0,00</b>
11.01	Latex en muros interiores	m2		0,00	0,00	0,00	
11.02	Latex en cielorraso	m2		0,00	0,00	0,00	
11.03	Esmalte sintético sobre carpinteria metalica s/det y especific.	m2		0,00	0,00	0,00	
11.04	Laca Poliuretánica	m3		0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AFINES Y ESPECIALES</b>						<b>0,00</b>
12.,01	Inst. Canalizaciones, bocas y artefactos de iluminación s/detalles	gl		0,00	0,00	0,00	
12.,02	Cableado de conductores subterranos y puesta a tierra en bandejas	gl		0,00	0,00	0,00	
12.,03	Retiro de cableado en desuso y limpieza en bandejas existentes	gl		0,00	0,00	0,00	
12.,04	Ejecución y montajes de tableros electricos. Instalación de analizador de red	gl		0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>VARIOS</b>						<b>0,00</b>
13.01	Modificación de mueble de mesa de entrada	gl		0,00	0,00	0,00	
13.02	Señalética; carteleria int.e identificación ext.edificio s/det.y especific.	gl		0,00	0,00	0,00	
13.03	Cortinas tipo Roller s/det.y especific.	m2		0,00	0,00	0,00	
13.04	VIDRIOS	gl		0,00	0,00	0,00	
13.05	Limpieza general de obra s/especific.	gl		0,00	0,00	0,00	
<b>#</b>	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>	<b>\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>#</b>	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>	<b>%</b>					<b>0,00</b>
	<b>COEFICIENTE RESUMEN</b>						
<b>#</b>	<b>TOTAL PRECIO FINAL</b>						<b>0,00</b>