



Poder Judicial

ACLARACIÓN SIN CONSULTA

LICITACIÓN PÚBLICA 17-20

NUEVA DEFENSORÍA GENERAL ZONAL N° 5 DE SANTA FE

1-El Cómputo y Presupuesto, en el Item 13.03, Dice “Portón de Hierro s/det. X2”, esto significa que hay que proveer 2 portones iguales?, uno en el frente, ¿Dónde se montaría el otro?

Se proveerá 2 (dos portones de hierro). Un portón en el ingreso a la defensoría zonal (corredizo), y el otro portón se colocará en el inmueble lindante sur (dos hojas de abrir). Ambos portones son de similares características estructurales.

2- ¿Las cortinas de enrollar tipo Roller screen, se colocan en todas las carpinterías? ¿se deben contemplar la Piel de Vidrio, los PF01, PF02, PF03, PF04, en las Puertas, etc..? o de lo contrario Especificar cual lleva en particular.

Se colocarán cortina de enrollar tipo Roller Black out, color blanco, en todas las ventanas y los paños fijos (de 60cm de altura) de las siguientes oficinas: **Defensor, secretario, empleados y sala de mediación.**

3- Para el caso de los Muros “M6” el PETP habla de moldes de chapa n°14, que se desarrollaran en conjunto con la Oficina de Arquitectura. Podrán ser más específicos a este respecto, no entendemos la utilización de estos.

Los bloques de hormigón vibrocomprimido se fabricarán según el diseño planteado en planimetría por la Oficina de Arquitectura del poder judicial. Se sugiere usar moldes de chapa N°14 para lograr mejor terminación y acabados. Las muestras de los bloques serán presentadas a la Oficina de Arquitectura para su aprobación.

4-El Item de tomado de juntas para muros de Ladrillos vistos, ¿se incluye en el precio del muro o se agrega otro ítem?

El valor del ítem tomado de junta está incluido en el precio del ítem Muros de ladrillos vistos en elevación

5- Para los muros tipo M2-M3 se piden refuerzos de mampostería materializados con 2 fe 6mm c/ 4 hiladas, ¿esto es solo para vinculación con las estructuras de H°A° (columnas), en chicotes de 30cm, o debe colocarse a lo largo de todas las hiladas de la mampostería?

Debe colocarse a lo largo de todas las hiladas de la mampostería.

6- Respecto a los Pisos de Porcelanatos, ¿especificar qué tipo de pisos debe proveerse?. Solo se observa en el PETP para el Item Revestimiento, se especifica ILVA ECO CAVES.

Ver planimetría P-01 Pisos – N° 10.

7- Se aclara que en todos los muros en donde queda el ladrillo a la vista (MURO 1 Y MURO 3) se ejecutara con LADRILLOS VISTOS de primera calidad. Se elegirá la mejor cara del ladrillo hacia el exterior. Se deberán dejar de lado los ladrillos mal cocidos o “bayos”, terminando la última hilada a 5 cm sobre el nivel de piso terminado interior. Para la pared de 0,15 m. de espesor se arrancará con una primera hilada con mortero reforzado, la traba será del 50% del ladrillo, logrando uniformidad en la estructura. Se recuerda que la junta de los ladrillos vistos se hará de tal manera que la junta horizontal sea continua (tomada con cemento/arena) pero que, en el sentido vertical, la junta se rellenará con polvo de ladrillo, ferrite y cemento.

8- **SOLIAS:** Además de las solias indicadas en planimetría P-01 N°10, se colocará también solia en el ingreso a la Sala de Mediación entre el hormigón llaneado de e=10cm y el piso de porcelanato 0.6x0.6cm tipo Ilva Eco Caves pulido color gris.

9- **En el PETP en el ITEM 5.02 – MURO 2, se piden ladrillos vistos de Córdoba, después en primera instancia pide aplicar un azotado impermeable y rev. Grueso bajo revestimiento, pero a continuación se requiere hacer un revoque de ambas caras, etc., por lo cual se consulta: ¿Qué tipo de ladrillos se debe usar?, y ¿Qué revoques deben ejecutarse?**

En Muro 2, se usará ladrillos comunes y en ambas caras se realizará revoque impermeable y grueso bajo revestimientos.

10- **Instalación Eléctrica: los puestos PT, ¿no llevan módulos RJ45 y módulos para telefonía?**

Se deja la caja vacía con una tapa ciega.

11- **Instalación Eléctrica: ¿para qué tipo equipos de Iluminación debe considerarse la provisión de los equipos auxiliares autónomos conversores para luces de emergencia? No se pueden estimar las cantidades dado a que en planos no se demarcan los mismos.**

Uno por local, incluyendo el hall y las galerías.

12- **El PETP habla de colocar gárgolas en coincidencias con las Bocas de Desagües. ¿se deben colocar estas? Y si es así, ¿de qué material y diseño?**

Se colocarán gárgolas realizadas de H°A° in situ y se utilizarán encofrados según lo requerido en el PETP punto 3.2.10 Encofrados. Sus dimensiones serán de 30x30x30cm de profundidad e=10cm

13- **En el PETP pide una Cámara Séptica de 1m3, pero en Planos se especifica de 600ltrs, ¿Cuál debe proveerse?**

Se deberá proveer de 1m3 de capacidad.

14- **En PETP pide un TR de A°I° de 600 ltrs, pero en FACHADA dice 800 ltrs, y en Planta de Techos se especifica cap. 1000 ltrs, ¿Cuál debe cotizarse?**

El tanque de reserva será de Acero Inoxidable con una capacidad de 600 lts.



Poder Judicial

15- ¿Qué marca y modelo de griferías se pide? (de Lavatorio y bidet, etc.)

Todas las griferías serán de primera calidad tipo FV Dominic New – Juego monocomando para lavatorio y tipo FV 0295/H3L Urbano Lever – Juego para bidé

16- ¿Cuáles son las dimensiones de los espejos a colocar?

Se colocará espejo en baño para discapacitados de 1.4m x 1.10m de alto y para el baño privado de 1.20m x 1.1 de alto. Se colocará un perfil de aluminio anodizado de terminación en todo su perímetro.

17- Solicito detalle de rampa e Ingreso Edificio donde se colocan las piezas del Revestimiento de Granito Negro Brasil. No se entiende si se colocan en las alzadas, contrahuellas, zócalos en ingreso, rampa, descanso, etc.

El granito negro Brasil pulido se colocará tanto en huella y contrahuella de la escalera como en la rampa para discapacitados, descansos y en los zócalos de rampa donde se fijará la baranda de acero inoxidable. Como se indica en planimetría P-01 N°10

18- En el PETP para el Muro tipo M2 (muro de 0,15m de ladrillos comunes) se habla de ejecutar encadenados de H°A° de refuerzos en muros, vert. y horizontales, y estudiando las planimetrías (cortes), estos no se pueden ver, ¿estos deben ejecutarse?, ¿Dónde?

Los refuerzos de H°A° tanto vertical como horizontal se deben realizar en los Muros tipo M2, correspondiente a baños, sala de tablero y cocina.

19- ¿De qué material se ejecutan los antepechos o umbrales de las carpinterías V01, PV1, PV3, PV4, PV5?

Los antepechos se materializarán de cemento alisado y llevará dos manos de pintura hidrofugante de siliconas líquidas incoloras de base acuosa.

20- Solicito detalles de cenefas sobre cargas. ¿deben colocarse sobre las vigas de H°A° tipo pérgola de 15x40cm?

Se deben colocarse arriba de todas las vigas de H°A° , a excepción de vigas pérgolas, de la estructura para que envuelva el solape de la membrana geotextil.

21- ¿Dónde debe ejecutarse el ítem 6.03?

El ducto vertical se debe ejecutar en el encuentro de los baños, cocina y sala de tablero.

OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL

Lunes 7 de septiembre de 2020.-