

OBRA:
Provisión e instalación de Grupos Electrógenos para el edificio del Poder Judicial de la ciudad de Vera

N°	DESCRIPCION	UN. MED.	CANT.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE		% INCIDENCIA	
					ITEM	RUBRO	ITEM	RUBRO
1,0 TRABAJOS PRELIMINARES								
1,1	Obrador, deposito, cercos, conexiones provisorias	gl						
1,2	Demolición de contrapisos	gl						
1,3	Retiro y re ubicación de Arbol	gl						
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA								
2,1	Excavación para bases de hormigón Armado	m3						
2,2	Excavación para platea de Hormigón Armado	m3						
2,3	Excavación para cañería y cámaras de grupo electrógeno	m3						
3,0 HORMIGON ARMADO								
3,1	Platea de Hormigón Armado para grupo electrógeno	m3						
3,2	Base de hormigón armado para columnas	m3						
4,0 ESTRUCTURA METALICA								
4,1	Columnas metálicas perfiles 2UPN 140	ml						
4,2	Vigas metálicas perfiles 2UPN 140	ml						
5,0 MAMPOSTERIA								
5,1	Ladrillo común de elevación	m3						
6,0 REVOQUES								
6,1	Revoque impermeable	m2						
6,2	Revoque grueso y fino	m2						
7,0 CUBIERTA								
7,1	Chapa ondulada color gris topo sobre estructura de perfiles "C" 120 chapa	m2						
7,2	Cenefa perimetral chapa N°22 color gris topo desarrollo 30cm	ml						
7,3	Canaleta chapa N°22 color gris topo desarrollo 60cm	ml						
7,4	Desagües verticales bajadas	ml						
8,0 CIELORRASO								
8,1	Placa de roca de yeso suspendido	m2						
8,2	Metálico chapa N°22 color gris topo	m2						
9,0 PISOS								
9,1	Hormigón de piedra con fibra e=0,10m llaneado manual	m2						
10,0 ZOCALOS								
10,1	De aluminio natural 100x20x2mm	ml						
11,0 TABIQUERIA								
11,1	Tabique exterior - estructura de perfiles "C" chapa galvanizada, chapa exterior ondulada color gris topo e interior doble placa roca de yeso con aislación de lana de vidrio espesor 70 con velo negro, tipo Acustiver P 500 de ISOVER.	m2						
11,2	Tabique interior - estructura de perfiles "C" doble placa roca de yeso con aislación de lana de vidrio espesor 70 con velo negro, tipo Acustiver P 500 de ISOVER.	m2						
11,3	Cenefa perimetral al tabique de chapa y a aberturas de chapa N°22 color gris topo desarrollo 30cm	ml						
12,0 CARPINTERIAS Y VIDRIOS								
12,1	Carpintería paño fijo de aluminio + vidrio laminado 4+4 s/ detalle	gl						
12,2	Carpinterías de aluminio color s/detalle	gl						
13,0 INSTALACION ELECTRICA								
13,1	Instalación eléctrica para deposito y espacio del grupo electrógeno	gl						
13,2	Provisión y colocación de artefactos	u						
13,3	Tableros	gl						
13,4	Cables	gl						
13,5	Canalizaciones, camaras de inspeccion y cañerías	gl						
13,6	Grupo 200 kva prime	gl						
13,7	Grupo 31 kva prime	gl						
13,8	PAT	gl						
14,0 PINTURA								
14,1	Látex en muros exteriores	m2						
14,2	Látex en muros interiores	m2						
14,3	Pintura para cielorrasos	m2						
14,4	Esmalte sintético	m2						
15,0 VARIOS								
15,1	Junta perimetral en base de grupo electrógeno	ml						
15,2	Cámara pluvial de mampostería + rejilla de planchuelas 0,3x0,3x0,40	u						
15,3	Ventilación con aislación térmica para grupo electrógeno h=2m	u						
15,4	Limpieza diaria y final	gl						
TOTAL								
Coeficiente de Resumen (Gastos Generales. Y Beneficio)								
TOTAL con coeficiente de resumen							\$22.837.941,05	
Plazo de Ejecución 150 días								
Precios de octubre 2021								