

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS		SUBTOTALES	TOTAL	INCIDENCIA PORCENTUAL
				MATERIALES Y EQUIPOS	MANO DE OBRA			
1 ORGANIZACIÓN DE OBRA y CONDUCCION TECNICA								
1.1	Conducción Técnica de Obra	gl	1					
1.2	Acarreo de Materiales y Servicio de Volquete	gl	1					
1.3	Limpieza Periódica de Obra	gl	1					
1.4	Limpieza Final de Obra	gl	1					
2 TRABAJOS PREVIOS								
2.1	Levantamiento de baldosas	m2	685					
2.2	Levantamiento de Membrana Existente	m2	685					
2.3	Hidrolavado de Superficie	m2	685					
2.4	Reparación de hoquedades y fisuras	gl	1					
3 IMPERMEABILIZACIÓN								
3.1	Imprimación Asfáltica y Colocación de Membrana Geotextil al 100%	m2	685					
3.2	Pintura Poliuretánica (Tres Manos)	m2	685					
4 TERMINACION								
4.1	Colocación de discos separadores y Baldosas	m2	685					
4.2	Prueba Hidráulica	gl	1					

TOTAL: \$								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--