



- REFERENCIAS:

-  Demoler piso existente, rellenar desnivel y colocar piso flotante vinílico simil madera.
-  Empastinar y pulir piso de mármol existente
-  Reparar, pulir y plastificar piso de parquet existente
-  Demoler piso existente y colocar piso de parquet reutilizado de otros sectores donde sea retirado. Plastificar.
-  Demoler piso existente y colocar piso porcelanato Tribeca Concrete Greenwich esmaltado natural 60x120 de Ilva o similar.
-  Demoler piso y colocar piso mosaico en damero simil existente.
-  Nivelar piso existente y colocar piso de goma eva encastrable tipo feeling cloc, liso, color blanco de 50x50cm.
-  Colocar solias de granito negro brasil leather
-  Demoler piso, realizar contrapiso nuevo y colocar piso de porcelanato.
-  Reemplazar vereda existente por losetas vainilla con senda podotactil, en la extensión de las dos casas, según planimetría. Sup total: 45m2



- REFERENCIAS:

- Nubes Acústicas tipo Hunter Douglas
suspensadas, tipo isla individual.
Confeccionada en tela de fibra de vidrio y PVC
, tensada sobre un bastidor.
Instalación mediante soporte de suspensión estándar.
Su ubicación definitiva y la distancia de suspensión
se definirá en obra.
Tendrá un diámetro máximo de 1m,
color especificado en
planos adjuntos según local.