



- REFERENCIAS:
- Demoler piso existente, rellenar desnivel y colocar piso flotante vinílico simil madera.
 - Empastinar y pulir piso de mármol existente
 - Reparar, pulir y plastificar piso de parquet existente
 - Demoler piso existente y colocar piso de parquet NUEVO. Plastificar.
 - Demoler piso existente y colocar piso porcelanato Tribeca Concrete Greenwich esmaltado natural 60x120 de lila o similar.
 - Demoler piso y colocar piso mosaico en damero simil existente.
 - Nivelar piso existente y colocar piso de goma eva encastrable tipo feeling cloc, liso, color blanco de 50x50cm.
 - Colocar solias de granito negro brasil leather
 - Demoler piso, realizar contrapiso nuevo y colocar piso de porcelanato.
 - Reemplazar vereda existente por losetas vainilla con senda podotactil, en la extensión de las dos casas, según planimetría. Sup total: 45m2



- REFERENCIAS:
- Nubes Acústicas tipo Hunter Douglas suspendidas, tipo isla individual. Confeccionada en tela de fibra de vidrio y PVC, tensada sobre un bastidor. Instalación mediante soporte de suspensión estándar. Su ubicación definitiva y la distancia de suspensión se definirá en obra. Tendrá un diámetro máximo de 1m, color especificado en planos adjuntos según local.
 - Artefacto eléctrico
 - Cielorraso de chapa microperforada