

OBRA: Reforma edilicia en Juzgado de Tostado PRESUPUESTO OFICIAL							% INCIDENCIA	
Nº	Descripción	U	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO PAR.	PRECIO RUBRO	ITEM	RUBRO
1	TAREAS PREVIAS Y DEMOLICIONES							
1.1	Cartel de obra	m2						
1.2	Retiro de ventana, puerta y cielorraso existente en Sala de Audiencias + retiro de ventana donde se colocará la V2. Demolición de revoques exteriores donde sea necesario.	gl						
1.3	Retiro de equipo de AA central y demolición de su base.	gl						
1.4	Obrador	m2						
2	MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA							
2.1	Tabique de placa de roca de yeso doble esp 12,5 con aislación tipo durlock o similar para sala racks, según planimetría	m2						
3	PISOS							
3.1	Piso flotante vinílico encastrable tipo línea Extreme 4mm	m2						
4	ZÓCALOS							
4.1	Zócalo PVC color blanco para Sala de Audiencias y Sala de Rack (ambas caras)	m						
5	REVOQUES							
5.1	Impermeable, grueso y fino exterior	m2						
6	CIELORRASOS							
6.1	Cielorraso de placa de roca de yeso junta tomada en Sala Audiencias	m2						
6.2	Cielorraso de placa de roca de yeso junta tomada en sector donde se retiró el equipo central de A.A.	m2						
7	REVESTIMIENTOS							
7.1	Revestimiento de placa de roca de yeso simple esp 12,5cm con aislación en Sala de Audiencias	m2						
7.2	Revestimiento de placa de roca de yeso simple esp 12,5cm sin aislación en Sala de Audiencias	m2						
7.3	Revestimiento melamínico en Sala de Audiencias	m2						
8	CARPINTERÍAS							
8.1	Puerta ingreso Sala de Audiencias P01 (1,60 x 2,10)	u						
8.2	Puerta ingreso Sala de Racks P02 (1,20 x 2,10)	u						
8.3	Ventana V01 Sala de Audiencias (1,20 x 1,00)	u						
8.4	Ventana V02 Sala de Audiencias (1,12 x 0,92)	u						
9	PINTURAS							
9.1	Látex en muros interiores	m2						
9.2	Látex para cielorraso	m2						
9.3	Látex en muros exteriores	m2						
9.4	Cetol Classic Satinado para puerta Sala de Audiencias	m2						
10	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE A.A.							
10.1	Instalación aire acondicionado split frío/calor 3000 fg	u						
10.2	Provisión de secuenciador para A.A. Sala de Racks	u						
10.3	Instalación aire acondicionado split frío/calor 4500 fg	u						
10.4	Sala de Audiencias: Desmantelamiento de instalación eléctrica existente y ejecución de la nueva. Intervenciones en Tablero General. Provisión e instalación de Tablero Seccional de Sala de Audiencias TS SA (según especificaciones).	gl						
10.5	Ejecución de nueva Sala de Racks (según especificaciones).	gl						
10.6	Traslado de centro de cableados de datos (según especificaciones).	gl						
10.7	Mejoras de iluminación en oficina de Empleados de Fiscalía, Empleados de Defensoría y Empleados del Juzgado (según especificaciones).	gl						
10.8	Retiro de suministro eléctrico de aire acondicionado central existente (según especificaciones).	gl						
10.9	Suministro eléctrico de nuevos aires acondicionados (según especificaciones)	gl						
11	VARIOS							
11.1	Limpieza general	m2						
11.2	Contenedor	u						
PRESUPUESTO OFICIAL								

K=

Presupuesto NOVIEMBRE 2025

TOTAL=

\$39.114.836,74