

READECUACIÓN EDILICIA DEPENDENCIAS GABINETE INTERDISCIPLINARIO Y EQUIPO ÚNICO DE TRABAJO SOCIAL PODER JUDICIAL ROSARIO



N°	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	UNIDAD	CANTIDAD	MANO DE OBRA		MATERIALES		TOTAL	%
				UNTARIO	SUBTOTAL	UNITARIO	SUBTOTAL		
1	TRABAJOS PRELIMINARES								11,032%
1.1	PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTURA E INGENIERÍA	gl	1						
1.2	PROYECTO EJECUTIVO INSTACIONES SANITARIAS	gl	1						
1.3	PROYECTO EJECUTIVO INSTALACIONES ELÉCTRICAS	gl	1						
1.4	PROYECTO EJECUTIVO INSTALACIONES TERMOMECAÑICAS	gl	1						
1.5	INSTALACION DE OBRADOR	gl	1						
1.6	BAÑOS QUIMICOS	meses	15						
1.7	CERCOS PASILLO	gl	1						
1.8	CONDUCCIÓN TÉCNICA	mes	15						
1.9	HIGIENE Y SEGURIDAD DE OBRA	mes	15						
2	DEMOLICIONES Y RETIRO DE MATERIALES								9,164%
2.1	RETIRO DE MOBILIARIOS EXISTENTES (*)	gl	1,00						
2.2	RETIRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO(*)	un	36,00						
2.3	RETIRO DE PUERTAS CON SU MARCOS Y CONTRAMARCOS PARA GUARDA Y REPOSICION	un	33,00						
2.4	RETIRO DE ZÓCALOS EXISTENTES CON RECUPERO (*)	m	120,00						
2.5	RETIRO DE PISOS EXISTENTES CON RECUPERO (*)	m2	861,00						
2.6	RETIRO DE ABERTURAS DE HIERRO, CORTINAS, CORTINAS DE ENROLLAR MESA DE ENTRADA (*)	un	8,00						
2.7	RETIRO DE GRIFERIAS, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS EN BAÑOS (*)	un	25,00						
2.8	RETIRO DE CHAPONES Y RECUPERACIÓN REJILLAS DE CALEFACCIÓN	un	21,00						
2.9	DEMOLICION DE TODOS LOS MUROS 15 cm.	m2	172,58						
2.10	RETIRO DE AZULEJOS Y PICADO DE REVOQUES HASTA EL LADRILLO EN BAÑOS A NUEVO	m2	181,65						
2.11	DEMOLICIÓN DE CIELORRASOS Y PANTALLAS	m2	896,71						
2.12	RETIRO DE VENTANAS DE FRENTE Y COLOCACION DE CIERRE PROVISORIO	un	10,00						
2.13	RETIRO DE VENTANAS DE PATIO Y COLOCACION DE CIERRE PROVISORIO	un	34,00						
2.14	RETIRO CON RECUPERO DE MÁRMOL TRAVERTINO (*)	m2	15,30						
2.15	RETIRO DE CAÑERIAS DE AGUA Y DESAGÜES DE BAÑOS OFFICE EXISTENTES	un	5,00						
3	ALBANILERIA								3,411%
3.1	CIERRES DE VANOS DE CALEFACCIÓN CON LADRILLOS HUECOS DE 8 cm, REVOCADOS	m2	10,5						
3.2	MUROS DE MAMPOSTERÍA COMÚN EN CERRAMIENTOS DE ABERTURAS A PASILLO PÚBLICO DE 15cm (VER DOBLES)	m3	4,85						
3.3	MAMPOSTERÍAS COMÚN PARA EJECUCIÓN DE MESA DE ENTRADA	m3	1,254						
3.4	LOSA DE HORMIGÓN DE MESA DE ENTRADAS	m3	0,4264						
3.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PERFILES IPN (A CALCULAR) MESA DE ENTRADAS	m	10,40						
3.6	DADOS DE H"A" DE APOYO PARA PERFILES	m3	0,18						
3.7	LOSAS DE HORMIGÓN CERRAMIENTOS ESCALERAS	m3	0,93						
3.8	COLOCACIÓN DE TUBO 80/40/2,5 PARA COLOCACIÓN DE MESADAS	m	6,00						
3.9	RECOLOCACION DE REJILLAS DE CALEFACCIÓN RECUPERADAS	un	21,00						
3.10	REVOQUE GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTOS EN BAÑOS	m2	181,65						
3.11	REVOQUES GRUESOS CORTADO Y FRATASADO EN LOS ENCUENTROS CON MUROS A DEMOLER Y MUROS EXISTENTES	m2	42,30						
3.12	REVOQUES ARMADOS SOBRE PERFILERIA	m2	2,50						
3.13	REPARACIÓN DE REVOQUES DE MOCHETAS DE VANOS DE VENTANAS A PATIO INTERNO	m2	149,76						
3.14	ARREGLOS VARIOS DE REVOQUES EXISTENTES	m2	50,00						
3.15	CARPETA HIDRÓFUGA DE ARENA CEMENTO 2,5 cm EN BAÑOS Y OFFICES	m2	20,00						
3.16	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PREMARCOS DE ALUMINIO	m	249,60						
3.17	PROVISION Y AMURE DE GUÍAS DE CORTINAS DE ENROLLAR	m	2,50						
3.19	MARMOLERIA								
3.19.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS DE MÁRMOL EN OFFICE NEGRO BRASIL ZOCALOS DE 5 cm. Y FRONTIS DE 10 cm.	m2	4,56						
3.19.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS DE MÁRMOL EN BAÑOS NEGRO BRASIL ZOCALOS DE 5 cm. Y FRONTIS DE 10 cm.	m2	4,32						
3.19.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MÁRMOL DE 2,5 cm. EN MESA DE ENTRADAS	m2	5,53						
3.19.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS MÁRMOL TRAVERTINO NUEVOS Y DE RECUPERO EN MUROS A PASILLO EN CERRAMIENTOS DE ABERTURAS Y MESA DE ENTRADAS	m2	9,67						
3.19.5	PROVISION Y COLOCACIÓN DE SOLÍAS DE GRANITO ROJO	m2	3,00						
4	TABIQUERÍA, YESERÍA Y CIELORRASOS								11,790%
4.1	MUROS DIVISORIOS CON PLACA ACU 60 EXTRA RESISTENTE AISLACIÓN LANA PET DURLOCK JUNTA BANDA ACUSTICA 50 mm INCLUIDAS CANTONERAS	m2	695,97						
4.2	ESTRUCTURA PARA TABIQUERIA EN TUBO CUADRADO 70/70/2	m	597,33						
4.3	EMPOTRADO A MURO DE TUBOS	un	29,00						
4.4	CAJONES DE ROCA YESO ACU 60 EXTRA RESISTENTE CON JUNTA TOMADA h=1,5 m	m2	5,25						
4.5	ENLUCIDO DE YESO EN LOS ENCUENTROS CON MUROS A DEMOLER Y MUROS EXISTENTES	m2	42,30						
4.6	ARREGLOS VARIOS DE YESERÍA	m2	60,00						
4.7	CIELORRASOS SUSPENDIDOS INTERIORES CON PLACAS DE ROCA YESO ACU 60 EXTRA RESISTENTE CON JUNTA TOMADA	m2	855,32						
4.8	PANTALLAS VERTICALES DE PLACA DE ROCA DE YESO ACU 60 EXTRA RESISTENTE	m2	96,00						
4.9	TAPAS DE INSPECCIÓN 60 x 60	un	10,00						
5	PISOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS								14,180%
5.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS VINÍLICOS EN SALAS DE ESPERA	m2	139,90						
5.2	COLOCACIÓN DE BALDOSAS GRANÍTICAS RECUPERADA ROJO DRAGON IDEM PASILLO	m2	6,30						

READECUACIÓN EDILICIA DEPENDENCIAS GABINETE INTERDISCIPLINARIO Y EQUIPO ÚNICO DE TRABAJO SOCIAL PODER JUDICIAL ROSARIO

N°	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	UNIDAD	CANTIDAD	MANO DE OBRA		MATERIALES		TOTAL	%
				UNTARIO	SUBTOTAL	UNITARIO	SUBTOTAL		
5.3	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BALDOSAS GRANÍTICAS PREPULIDOS MARCA BLANGINO LINEA HABITAR MODELO VERDE ALPES/NEGRO C212	m2	855,32						
5.4	PROVISION Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS GRANÍTICOS PREPULIDOS MARCA BLANGINO LINEA HABITAR MODELO VERDE ALPES/NEGRO	m	858,14						
5.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERAMICOS ESMALTADOS 33x33 NEGRO MATE EN BAÑOS Y OFFICE	m2	20,00						
5.6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE CERAMICOS ESMALTADOS 33x33 NEGRO MATE EN BAÑOS Y OFFICE H=1,00	m2	60,00						
5.7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE CERAMICOS ESMALTADOS 33x33 BLANCO MATE EN BAÑOS Y OFFICE DE +1,00 A +3,00 (2 m)	m2	121,10						
5.8	PROVISION Y COLOCACION LISTELES Aluminio Luxor Atrim Guarda Ceramica 8x20 1483 Pro DE TERMINACIÓN EN BAÑOS Y OFFICE	m	60,00						
5.9	PULIDO DE PISO GRANITICO VERDE ALPES/NEGRO C212	m2	855,32						
5.10	PULIDO Y ENCERADO DE PISOS Y ZOCALOS DE PASILLO PUBLICO EXISTENTE AL FINALIZAR LAS LIMPIEZAS FINAL DE OBRA	m2	310,80						
6	ABERTURAS								20,299%
6.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS NUEVAS DE MADERA ÍDEM A LAS EXISTENTES CONMARCOS, CONTRAMARCOS SEGÚN PLANOS	un	27						
6.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA RESCATADAS Y RECICLADAS NUEVOS CONTRAMARCOS	un	33						
6.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRAJES NUEVOS COMPLETOS PARA TODAS LAS ABERTURAS	un	60						
6.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CERRADURA DE SEGURIDAD Acytra 101 DOBLE PALETA	un	60						
6.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CERRADURA Kallay 505 PUERTAS BAÑOS CON PERILLA LIBRE OCUPADO - NÍQUEL	un	6						
6.6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE ENROLLAR ELECTRICA DE ALUMINIO CON GUÍAS AMURADAS MESA DE ENTRADA	un	1,00						
6.7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA V2 DE ALUMINIO A30NEW ANODIZADO BRONCE + DVH ARMADO CON LAMINADO 3+3mm (INTERIOR), CÁMARA DE AIRE AL VACÍO 9 mm CON SEPARADORES DE ALUMINIO Y SALES ANTICONDENSANTES Y LAMINADO 3+3mm COLOR BRONCE OSCURO (EXTERIOR), A PATIO	un	34,00						
6.8	PULIDO DE MARCOS DE BRONCE DE VENTANAS FRENTE	un	10,00						
6.9	PROVISION Y COLOCACIÓN DE VENTANA V1 DE ALUMINIO A30NEW ANODIZADO BRONCE + DVH, ARMADO CON LAMINADO 3+3mm (INTERIOR), CÁMARA DE AIRE AL VACÍO 9 mm CON SEPARADORES DE ALUMINIO Y SALES ANTICONDENSANTES Y LAMINADO 3+3mm COLOR BRONCE OSCURO (EXTERIOR)	un	10,00						
7	MUEBLES OFFICCE								0,048%
7.1	COMBO MUEBLE COCINA BAJO MESADA ALACENA 140 cm MELAMINA	un	1,00						
7.2	COMBO MUEBLE COCINA BAJO MESADA ALACENA 185 cm MELAMINA	un	1,00						
7.3	COMBO MUEBLE COCINA BAJO MESADA ALACENA 203 cm MELAMINA	un	1,00						
8	PINTURAS								9,853%
8.1	DE MUROS								
8.1.1	AL LATEX ACRILICO INTERIOR SOBRE YESO	m2	1.391,94						
8.1.1.1	INTERVENCION DE PINTURA EN MUROS DE INFANCIA	m2	130,00						
8.1.2	AL LATEX ACRILICO INTERIOR SOBRE REVOQUES	m2	806,16						
8.2	CIELORRASOS								
8.2.1	AL LATEX ACRILICO ESPECIAL CIELORRASOS	m2	855,32						
8.2.2	INTERVENCION DE PINTURA EN CIELORRASO DE INFANCIA	m2	70,00						
8.3	METÁLICA								
8.3.1	DE REJILLAS DE VENTILACIÓN BALAUSTRADAS	un	21,00						
8.3.2	ANTIOXIDO 3 MANOS SOBRE ESTRUCTURA DE TUBOS 70/70/2 PARA TABIQUERIA DE YESO	m2	167,25						
8.4	DE MADERA								
8.4.1	LIJADO Y RESTAURACION + LACA POLIURETÁNICA SATINADA LUSTRE BALAUSTRADAS DE VENTANAS EXTERIORES	m	63,43						
8.4.2	LACA POLIURETÁNICA SATINADA LUSTRE PUERTAS NUEVAS, SUS MARCOS Y TAPAJUNTAS	m2	118,80						
9	INSTALACIONES SANITARIAS EN BAÑOS Y OFFICE								3,420%
9.1	DESAGÜES CLOACALES BAÑO	un	6,00						
9.2	PROVISION DE AGUA PARA BAÑO	un	6,00						
9.3	PROVISION Y COLOCACION DE DESAGÜES DE AIRE ACONDICIONADO	gl	1,00						
9.4	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS								
9.4.1	INODORO TEMPLE CORTO CON TAPA SLIM AMORTIGUADA	un	6,00						
9.4.2	BIDET 1 AGUJERO TEMPLE	un	6,00						
9.4.3	BACHA FERRUM ARIANNA	un	6,00						
9.4.4	BACHA SIMPLE DE A" F" JOHNSON ZZ52/18	un	3,00						
9.5	GRIFERIA								
9.5.1	JUEGO GRIFERIA FV EPUYEN LAVATORIO MONOCOMANDO NEGRO MATE 0181/L2 - NEGRO - MATE	un	6,00						
9.5.2	GRIFERIA FV EPUYÉN BIDET MONOCOMANDO 189/L2 NEGRO MATE CTA - NEGRO - MATE	un	6,00						
9.5.3	FLEXIBLES TRENZADOS DE ACERO INOXIDABLE, M-H., FV 0261-D10	un	12,00						
9.5.4	GRIFO DE COCINA MONOCOMANDO FV EPUYÉN 0411.04/L2 NEGRO MATE	un	3,00						
9.6	ACCESORIOS								
9.6.1	KIT DISPENSER ACERO HIGIÉNICO+JABÓN+TOALLA+CESTO+PERCHA BAÑO	un	6,00						
9.6.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMBIADOR DE BEBE RIGIDO PARED BAÑO PUBLICO PAÑAL HOTEL BLANCO	un	2,00						
10	VIDRIOS Y ESPEJOS								0,232%
10.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJOS ANTIEMPAÑANTES EN BAÑOS	m2	7,44						
10.2	VIDRIO LAMINADO 5+5 CON ORIFICIO ø 10 cm. PARA ATENCIÓN EN MESA DE ENTRADA	m2	4,20						
11	INSTALACION ELECTRICA , TELEFONIA Y DATOS								10,740%
11.1	RETIRO DE INSTALACIONES								
11.1.1	RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DE ILUMINACIÓN, CABLEADO, ETC. SEGÚN ETP.	gl	1						



READECUACIÓN EDILICIA DEPENDENCIAS GABINETE INTERDISCIPLINARIO Y EQUIPO ÚNICO DE TRABAJO SOCIAL PODER JUDICIAL ROSARIO



N°	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	UNIDAD	CANTIDAD	MANO DE OBRA		MATERIALES		TOTAL	%
				UNTARIO	SUBTOTAL	UNITARIO	SUBTOTAL		
11.2	TABLEROS								
11.2.1	TABLEROS DE GRUPO ELECTROGENO								
11.2.1.1	GABINETE METÁLICO DE 600X750X225 MM TIPO GENRÓD CÓDIGO 09 9209	un	1						
11.2.1.2	CONTRAFRENTES PARCIALES "CALADO Y ABISAGRADO" TIPO GENRÓD CÓDIGO 09 9894C Ò SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR	un	1						
11.2.1.3	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SCHNEIDER C120N 4 X100 A CURVA C 18374	un	1						
11.2.1.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SCHNEIDER C60N 4 X 50 A CURVA C 24367	un	2						
11.2.1.5	INTERRUPTOR DIFERENCIAL SCHNEIDER DE 2X25 A REF. 16203	un	3						
11.2.1.6	INTERR. DIFER. 2X25 A SUPER INMUNIZADO SCHNEIDER-REF 23523	un	1						
11.2.1.7	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SCHNEIDER C60N 2 X16 A CURVA C 24337	un	1						
11.2.1.8	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SCHNEIDER C60N 2 X 10 A CURVA C 24367	un	3						
11.2.1.9	MATERIALES VARIOS, BORNERAS, CABLECANAL, PRECINTOS, PIN DE CONEXIÓN,ETC	un	1						
11.2.2	TABLERO SUB SECCIONAL DE GRUPO ELECTRÓGENO TSS GE - GABINETE INTERDICLINARIO (1 UNO)								
11.2.2.1	GABINETE METALICO DE 300x450x150 mm TIPO GENRÓD CÓDIGO 09 9154	gl	1						
11.2.2.2	CONTRAFRENTES PARCIALES "CALADO Y ABISAGRADO" TIPO GENRÓD CÓDIGO 09 9884C Ò SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR	gl	1						
11.2.2.3	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SCHNEIDER C60N 4 x 25 A CURVA C 24365	un	1						
11.2.2.4	INTERRUPTOR DIFERENCIAL SCHNEIDER DE 2x25 A REF. 16203	un	5						
11.2.2.5	INTERR. DIFER. 2x25 A SUPER INMUNIZADO SCHNEIDER-REF 23523	un	4						
11.2.2.6	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SCHNEIDER C60N 2 x10 A CURVA C 24336	un	3						
11.2.2.7	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SCHNEIDER C60N 2 x16 A CURVA C 24337	un	6						
11.2.2.8	MATERIALES VARIOS, BORNERAS, CABLECANAL, PRECINTOS, PIN DE CONEXIÓN,ETC	un	1						
11.2.3	TABLERO SUB SECCIONAL DE GRUPO ELECTRÓGENO TSS GE - EUTS (1 UNO)								
11.2.3.1	GABINETE METÁLICO DE 450x600X225 MM TIPO GENRÓD CÓDIGO 09 9207	gl	1						
11.2.3.2	CONTRAFRENTES PARCIALES "CALADO Y ABISAGRADO" TIPO GENRÓD CÓDIGO 09 9890C Ò SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR	gl	1						
11.2.3.3	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SCHNEIDER C60N 4 X 40 A CURVA C 24367	un	1						
11.2.3.4	INTERR. DIFER. 2X25 A SUPER INMUNIZADO SCHNEIDER-REF 23523	un	8						
11.2.3.5	INTERR. DIFER. 2X25 A SCHNEIDER-REFA9R71225	un	4						
11.2.3.6	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SCHNEIDER C60N 2 X10 A CURVA C 24336	un	3						
11.2.3.7	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SCHNEIDER C60N 2 X16 A CURVA C 24337	un	12						
11.2.3.8	MATERIALES VARIOS, BORNERAS, CABLECANAL, PRECINTOS, PIN DE CONEXIÓN,ETC	un	1						
11.3	TABLEROS RED EPE								
11.3.1	TABLERO SECCIONAL DE RED EPE TSS 1 S (1 UNO)								
11.3.1.1	GABINETE METÁLICO DE 600X750X225 MM TIPO GENRÓD CÓDIGO 09 9209	un	1						
11.3.1.2	CONTRAFRENTES PARCIALES "CALADO Y ABISAGRADO" TIPO GENRÓD CÓDIGO 09 9889C Ò SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR	un	1						
11.3.1.3	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SCHNEIDER C120N 4 X100 A CURVA C 18374	un	1						
11.3.1.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SCHNEIDER C60N 4 X 50 A CURVA C 24367	un	2						
11.3.1.5	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SCHNEIDER C60N 2 X 25 A CURVA C 24367	un	2						
11.3.1.6	INTERRUPTOR DIFERENCIAL SCHNEIDER DE 2X40 A REF. 16203	un	1						
11.3.1.7	MATERIALES VARIOS, BORNERAS, CABLECANAL, PRECINTOS, PIN DE CONEXIÓN,ETC	gl	1						
11.3.2	TABLERO SUB SECCIONAL DE RED TSS S - GABINETE INTERDICLINARIO (1 UNO)								
11.3.2.1	GABINETE METÁLICO DE 450x600X225 MM TIPO GENRÓD CÓDIGO 09 9206	un	1						
11.3.2.2	CONTRAFRENTES PARCIALES "CALADO Y ABISAGRADO" TIPO GENRÓD CÓDIGO 09 9890C Ò SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR	un	1						
11.3.2.3	INTERRUPTOR DIFERENCIAL SCHNEIDER DE 4X40 A REF. 16254	un	1						
11.3.2.4	INTERR. DIFER. 2X25 A SUPER INMUNIZADO SCHNEIDER-REF 23523	un	3						
11.3.2.5	INTERR. DIFER. 2X25 A SCHNEIDER-REFA9R71225	un	4						
11.3.2.6	INTERRUPTOR DIFERENCIAL SCHNEIDER DE 2X40 A REF. 16203	un	1						
11.3.2.7	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SCHNEIDER C60N 2 X 25 A CURVA C 24367	un	1						
11.3.2.8	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SCHNEIDER C60N 2 X16 A CURVA C 24337	un	8						
11.3.2.9	MATERIALES VARIOS, BORNERAS, CABLECANAL, PRECINTOS, PIN DE CONEXIÓN,ETC	gl	1						
11.3.3	TABLERO SUB SECCIONAL DE RED TSS S - EUTS (1 UNO)								
11.3.3.1	GABINETE METÁLICO DE 450x600X225 MM TIPO GENRÓD CÓDIGO 09 9206	un	1						
11.3.3.2	CONTRAFRENTES PARCIALES "CALADO Y ABISAGRADO" TIPO GENRÓD CÓDIGO 09 9890C Ò SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR	un	1						
11.3.3.3	INTERRUPTOR DIFERENCIAL SCHNEIDER DE 4X40 A REF. 16254	un	1						
11.3.3.4	INTERR. DIFER. 2X25 A SUPER INMUNIZADO SCHNEIDER-REF 23523	un	3						
11.3.3.5	INTERR. DIFER. 2X25 A SCHNEIDER-REFA9R71225	un	8						
11.3.3.6	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SCHNEIDER C60N 2 X16 A CURVA C 24337	un	11						
11.3.3.7	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SCHNEIDER C60N 2 X 25 A CURVA C 24367	un	1						
11.3.3.8	MATERIALES VARIOS, BORNERAS, CABLECANAL, PRECINTOS, PIN DE CONEXIÓN,ETC	un	1						
11.4	CANALIZACIONES								
11.4.1	CANALIZACIONES DE ILUMINACIÓN PASILLOS PÚBLICOS								
11.4.1.1	CAJAS CUADRADAS 10x10 cm SEMIPESADAS	un	9						
11.4.1.2	CONECTOR 7/8"	un	19						
11.4.1.3	CAÑO RS 22 -CAÑO DE 7/8" SEMIPESADO.	m	22						
11.4.2	CANALIZACIÓN A TABLEROS SUB SECCIONALES TSS 1 E Y TSS 1 S								
11.4.2.1	BANDEJA DE 150 mm DE ANCHO Y 50 mm DE ALA, INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE Y ACCESORIOS	m	3						
11.4.2.2	CAÑO SEMIPESADO Φ = 2" .	m	61						
11.4.2.3	CONECTOR 2"	un	20						
11.4.3	CANALIZACIÓN A TABLEROS SUB SECCCIONALES DE GABINETE INTERDISCIPLINARIO - MESA DE ENTRADAS								

READECUACIÓN EDILICIA DEPENDENCIAS GABINETE INTERDISCIPLINARIO Y EQUIPO ÚNICO DE TRABAJO SOCIAL PODER JUDICIAL ROSARIO



N°	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	UNIDAD	CANTIDAD	MANO DE OBRA		MATERIALES		TOTAL	%
				UNTARIO	SUBTOTAL	UNITARIO	SUBTOTAL		
11.4.3.1	CAÑO SEMIPESADO $\Phi = 2''$.	m	109						
11.4.3.2	CONECTOR 2"	un	24						
11.4.3.3	CURVA 2"	un	12						
11.4.4	CANALIZACIÓN PARA CIRCUITOS DE RED								
11.4.4.1	CAJAS RECTAGULARES 5x10 cm SEMIPESADAS	un	37						
11.4.4.2	CAJAS OCTOGONALES GRANDES SEMIPESADAS	un	1						
11.4.4.3	CAJAS CUADRADAS 10x10 cm SEMIPESADAS	un	24						
11.4.4.4	CAJAS CUADRADAS 20x20 cm SEMIPESADAS	un	1						
11.4.4.5	CONECTOR 7/8"	un	99						
11.4.4.6	CURVA RS 22- 7/8" SEMIPESADO.	un	76						
11.4.4.7	CAÑO RS 22 -CAÑO DE 7/8" SEMIPESADO.	m	308						
11.5	CANALIZACIÓN PARA CIRCUITOS DE GRUPO ELECTRÓGENO								
11.5.1	CANALIZACIONES DE ILUMINACIÓN DE GABINETE INTERDISCIPLINARIO - MESA DE ENTRADAS								
11.5.1.1	CAJAS RECTAGULARES 5x10 cm SEMIPESADAS	un	23						
11.5.1.2	CAJAS CUADRADAS 10x10 cm SEMIPESADAS	un	12						
11.5.1.3	CONECTOR 7/8"	un	166						
11.5.1.4	CURVA RS 22- 7/8" SEMIPESADO.	un	43						
11.5.1.5	CAÑO RS 22 -CAÑO DE 7/8" SEMIPESADO.	m	334						
11.5.2	CANALIZACIONES DE TOMAS DE ENERGÍA PC'S								
11.5.2.1	CAJAS RECTAGULARES 5x10 cm SEMIPESADAS	un	42						
11.5.2.2	CAJAS CUADRADAS 10x10 cm SEMIPESADAS	un	29						
11.5.2.3	CAJAS CUADRADAS 20x20 cm SEMIPESADAS	un	1						
11.5.2.4	CONECTOR 7/8"	un	108						
11.5.2.5	CURVA RS 22- 7/8" SEMIPESADO.	un	84						
11.5.2.6	CAÑO RS 22 -CAÑO DE 7/8" SEMIPESADO.	m	345						
11.5.3	CANALIZACIÓN PARA CIRCUITOS DE DATOS								
11.5.3.1	CAJAS RECTAGULARES 5x10 cm SEMIPESADAS	un	42						
11.5.3.2	CAJAS CUADRADAS 10x10 cm SEMIPESADAS	un	17						
11.5.3.3	CAJAS CUADRADAS 20x20 cm SEMIPESADAS	un	1						
11.5.3.4	CONECTOR 7/8"	un	96						
11.5.3.5	CURVA RS 22- 7/8" SEMIPESADO.	un	61						
11.5.3.6	CAÑO RS 22 -CAÑO DE 7/8" SEMIPESADO.	m	420						
11.5.4	CANALIZACIÓN PARA CIRCUITOS DE TELEFONÍA								
11.5.4.1	CAJAS RECTAGULARES 5x10 cm SEMIPESADAS	un	42						
11.5.4.2	CAJAS CUADRADAS 10x10 cm SEMIPESADAS	un	20						
11.5.4.3	CAJAS CUADRADAS 20x20 cm SEMIPESADAS	un	1						
11.5.4.4	CONECTOR 7/8"	un	103						
11.5.4.5	CURVA RS 22- 7/8" SEMIPESADO.	un	61						
11.5.4.6	CAÑO RS 22 -CAÑO DE 7/8" SEMIPESADO.	m	420						
11.5.4.7	CAJAS DE EMBUTIR DE PISO CON TAPA PARA MODULOS DE TENSION Y DATOS (TIPO ACKERMAN O SIMILAR)	un	6						
11.5.5	CANALIZACIONES ALARMA INCENDIO E INTRUSOS								
11.5.5.1	CAJAS OCTOGONALES GRANDES SEMIPESADAS	un	26						
11.5.5.2	CAJAS MIGNON	un	16						
11.5.5.3	CAJAS CUADRADAS 10x10 cm SEMIPESADAS	un	7						
11.5.5.4	CONECTOR 7/8"	un	96						
11.5.5.5	CURVA RS 22- 7/8" SEMIPESADO.	un	30						
11.5.5.6	CAÑO RS 22 -CAÑO DE 7/8" SEMIPESADO.	m	209						
11.5.6	CANALIZACIÓN PARA RELOJES DE PRESENTISMO								
11.5.6.1	CAJAS CUADRADAS 20x20 cm SEMIPESADAS	un	1						
11.5.6.2	CONECTOR 7/8"	un	5						
11.5.6.3	CURVA RS 22- 7/8" SEMIPESADO.	un	5						
11.5.6.4	CAÑO RS 22 -CAÑO DE 7/8" SEMIPESADO.	un	13						
11.6	CABLES								
11.6.1	ALIMENTADORES								
11.6.1.1	ALIMENTACIÓN DESDE TSS X E HASTA LOS TSS GE (GABINETE INTERDICPLINARIO)								
11.6.1.1.1	CABLE CABLE AFUMEX XLPE 4X6MM2 PRYSMIAN-IRAM 62266	m	50						
11.6.1.2	ALIMENTACIÓN DESDE TSS X S HASTA LOS TSS S (EUTS)								
11.6.1.2.1	CABLE CABLE AFUMEX XLPE 4X6MM2 PRYSMIAN-IRAM 62266	m	50						
11.6.1.3	ALIMENTACIÓN DESDE TSS 1 E HASTA LOS TSS GE (GABINETE INTERDICPLINARIO)								
11.6.1.3.1	CABLE CABLE AFUMEX XLPE 4X6MM2 PRYSMIAN-IRAM 62266	m	50						
11.6.1.4	ALIMENTACIÓN DESDE TSS S S HASTA LOS TSS S (EUTS)								
11.6.1.4.1	CABLE CABLE AFUMEX XLPE 4X6MM2 PRYSMIAN-IRAM 62266	m	50						
11.6.1.5	ALIMENTACIÓN A CAJA DE DISTRIBUCIÓN RELOJES DE PRESENTISMO - TSSE5 - CIRCUITO DE GE								
11.6.1.5.1	CABLE CABLE AFUMEX XLPE 4X2,5MM2 PRYSMIAN-IRAM 62266	m	45						
11.6.2	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN								
11.6.2.1	CABLE UNIPR 1x1,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- MARRON	m	51						
11.6.2.2	CABLE UNIPR 1x1,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- NEGRO-	m	51						

READECUACIÓN EDILICIA DEPENDENCIAS GABINETE INTERDISCIPLINARIO Y EQUIPO ÚNICO DE TRABAJO SOCIAL PODER JUDICIAL ROSARIO

N°	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	UNIDAD	CANTIDAD	MANO DE OBRA		MATERIALES		TOTAL	%
				UNTARIO	SUBTOTAL	UNITARIO	SUBTOTAL		
11.6.2.3	CABLE UNIPR 1x1,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- ROJO-	m	51						
11.6.2.4	CABLE UNIPR 1x1,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- CELESTE-	m	152						
11.6.2.5	CABLE UNIPR 1x1,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- VERDE-AMARILLO	m	51						
11.6.3	CIRCUITO DE TOMAS PARA USO EXCLUSIVO DE PC'S								
11.6.3.1	CABLE UNIPR 1x2,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- MARRON	m	271						
11.6.3.2	CABLE UNIPR 1x2,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- NEGRO-	m	220						
11.6.3.3	CABLE UNIPR 1x2,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- ROJO-	m	262						
11.6.3.4	CABLE UNIPR 1x2,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- CELESTE-	m	753						
11.6.3.5	CABLE UNIPR 1x2,5mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- VERDE-AMARILLO	m	483						
11.6.4	CIRCUITO DE TOMAS DE FUERZA								
11.6.4.1	CABLE UNIPR 1X4 MM2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- MARRÓN	m	300						
11.6.4.2	CABLE UNIPR 1X4 MM2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- NEGRO	m	300						
11.6.4.3	CABLE UNIPR 1X4 MM2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- ROJO	m	300						
11.6.4.4	CABLE UNIPR 1X4 MM2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- VERDE-AMARILLO	m	300						
11.6.4.5	CABLE UNIPR 1X4 MM2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- CELESTE	m	600						
11.6.4.6	CABLE UNIPR 1x2,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- MARRON	m	339						
11.6.4.7	CABLE UNIPR 1x2,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- NEGRO-	m	287						
11.6.4.8	CABLE UNIPR 1x2,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- ROJO-	m	329						
11.6.4.9	CABLE UNIPR 1x2,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- CELESTE-	m	955						
11.6.4.10	CABLE UNIPR 1x2,5 mm2 CU AFUMEX PRYSMIAN IRAM 62267- VERDE-AMARILLO	m	550						
11.7	MODULOS Y TAPAS								
11.7.1	TAPA SIGLO XXII	un	53						
11.7.2	BASTIDORES CAMBRE SIGLO XXII	un	53						
11.7.3	MODULO DE LLAVE PUNTO COLOR BLANCO SIGLO XXII	un	40						
11.7.4	MODULO TOMA COLOR BLANCO SIGLO XXII	un	36						
11.7.5	MODULO DE TOMA DOBLE DE TENSION ESTABILIZADA COLOR ROJO SIGLO XXII	un	44						
11.7.6	MODULO DE TOMA DOBLE DE TENSION COLOR BLANCO SIGLO XXII	un	57						
11.8	ILUMINACION								
11.8.1	PLAFON PANEL LED LEDVANCE BY OSRAM 36W 60x60	un	124						
11.8.2	CONJUNCIÓN L 30x30	un	103						
11.8.3	CONJUNCIÓN DERIVACIÓN T.	un	11						
11.8.4	JUEGO DE TENSORES DE 1,5 m DE LONG.	un	136						
11.8.5	CABLE RETRACTIL TRIP LARGO 3x0.50x700 mm	un	34						
11.8.6	TUBO FLUORESCENTE T8 LED 20 W - 1800-2000 LUMENES PHILIPS / OSRAM Ó CALIDAD SUPERIOR	un	409						
11.8.7	PROVISION E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO Y OFFICE 4" 100mm MODELO DECOR 100 C SOLER & PALAU	un	9						
11.9	CIRCUITOS DE CORRIENTES DÉBILES								
11.9.1	RACK	un	1						
11.9.2	PACHERA RECARGABLE DE 24 BOCAS MARCA FURUKAWA Ó SIMILAR CAT 6	un	4						
11.9.3	ORGANIZADOR CINCO ANILLAS 1 U CON TAPA.	un	7						
11.9.4	CANAL DE TENSIÓN 10 TOMAS SIN TÉRMICAS.	un	1						
11.10	CIRCUITOS DE TELEFONÍA								
11.10.1	CABLE EXTERIOR MULTIPAR DE 100 PARES	m	150						
11.10.2	PROVISIÓN Y MONTAJE DE BOCA COMPLETA CON CONECTORES RJ45 - AMP Ó SUPERIOR, INCLUYE PROVISIÓN DE HASTA 25 m DE UTP IMPACTADO EN AMBOS EXTREMOS.-	un	5						
11.10.3	PROVISIÓN Y MONTAJE DE BOCA COMPLETA CON CONECTORES RJ45 - AMP Ó SUPERIOR, INCLUYE PROVISIÓN DE HASTA 30 m DE UTP IMPACTADO EN AMBOS EXTREMOS.-	un	11						
11.10.4	PROVISIÓN Y MONTAJE DE BOCA COMPLETA CON CONECTORES RJ45 - AMP Ó SUPERIOR, INCLUYE PROVISIÓN DE HASTA 35 m DE UTP IMPACTADO EN AMBOS EXTREMOS.-	un	7						
11.10.5	PROVISIÓN Y MONTAJE DE BOCA COMPLETA CON CONECTORES RJ45 - AMP Ó SUPERIOR, INCLUYE PROVISIÓN DE HASTA 40 m DE UTP IMPACTADO EN AMBOS EXTREMOS.-	un	10						
11.10.6	PROVISIÓN Y MONTAJE DE BOCA COMPLETA CON CONECTORES RJ45 - AMP Ó SUPERIOR, INCLUYE PROVISIÓN DE HASTA 45 m DE UTP IMPACTADO EN AMBOS EXTREMOS.-	un	4						
11.10.7	PROVISIÓN Y MONTAJE DE BOCA COMPLETA CON CONECTORES RJ50 - AMP Ó SUPERIOR, INCLUYE PROVISIÓN DE HASTA 50 m DE UTP IMPACTADO EN AMBOS EXTREMOS.-.	un	3						
11.10.8	PATCH CORD 0,5 m - CAT 6	un	40						
11.10.9	PATCH CORD 1,5 m - CAT 6	un	40						
11.10.10	FACEPLATE PLANO M8V 2 POSICIONES TIPO FURUKAWA SIMILAR Ó SUPERIOR.	un	40						
11.10.11	CERTIFICACIÓN DE PUESTOS	un	40						
11.11	CIRCUITOS DE DATOS								
11.11.1	PROVISIÓN Y MONTAJE DE BOCA COMPLETA CON CONECTORES RJ45 - AMP Ó SUPERIOR, INCLUYE PROVISIÓN DE HASTA 25 m DE UTP IMPACTADO EN AMBOS EXTREMOS.-	un	7						
11.11.2	PROVISIÓN Y MONTAJE DE BOCA COMPLETA CON CONECTORES RJ45 - AMP Ó SUPERIOR, INCLUYE PROVISIÓN DE HASTA 30 m DE UTP IMPACTADO EN AMBOS EXTREMOS.-	un	13						
11.11.3	PROVISIÓN Y MONTAJE DE BOCA COMPLETA CON CONECTORES RJ45 - AMP Ó SUPERIOR, INCLUYE PROVISIÓN DE HASTA 35 m DE UTP IMPACTADO EN AMBOS EXTREMOS.-	un	9						
11.11.4	PROVISIÓN Y MONTAJE DE BOCA COMPLETA CON CONECTORES RJ45 - AMP Ó SUPERIOR, INCLUYE PROVISIÓN DE HASTA 40 m DE UTP IMPACTADO EN AMBOS EXTREMOS.-	un	12						
11.11.5	PROVISIÓN Y MONTAJE DE BOCA COMPLETA CON CONECTORES RJ45 - AMP Ó SUPERIOR, INCLUYE PROVISIÓN DE HASTA 45 m DE UTP IMPACTADO EN AMBOS EXTREMOS.-	un	6						
11.11.6	PROVISIÓN Y MONTAJE DE BOCA COMPLETA CON CONECTORES RJ50 - AMP Ó SUPERIOR, INCLUYE PROVISIÓN DE HASTA 50 m DE UTP IMPACTADO EN AMBOS EXTREMOS.-.	un	7						
11.11.7	PATCH CORD 0,5 m - CAT 6	un	40						
11.11.8	PATCH CORD 1,5 m - CAT 6	un	40						
11.11.9	FACEPLATE PLANO M8V 2 POSICIONES TIPO FURUKAWA SIMILAR Ó SUPERIOR.	un	40						
11.11.10	CERTIFICACIÓN DE PUESTOS	un	40						
11.12	SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS								
11.12.1	CENTRAL DE INCENDIO BENTEL FIRECLASS 506	un	1						
11.12.2	BATERIAS 12V 7A	un	2						
11.12.3	CABLEADO IGNIFUGO								



READECUACIÓN EDILICIA DEPENDENCIAS GABINETE INTERDISCIPLINARIO Y EQUIPO ÚNICO DE TRABAJO SOCIAL PODER JUDICIAL ROSARIO

N°	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	UNIDAD	CANTIDAD	MANO DE OBRA		MATERIALES		TOTAL	%
				UNTARIO	SUBTOTAL	UNITARIO	SUBTOTAL		
11.12.4	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE FC460P	un	47						
11.12.5	ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE FC420CP (CON BASE)	un	4						
12	INSTALACION TERMOMECANICA								22,171%
12.1	PROVISION EN OBRA DE UNIDADES EXTERIORES FRIO/CALOR SISTEMA VRV SISTEMA 01	gl	1						
12.2	PROVISION EN OBRA DE UNIDADES EXTERIORES FRIO/CALOR SISTEMA VRV SISTEMA 02	gl	1						
12.3	PROVISION EN OBRA DE UNIDADES INTERIORES FRIO/CALOR SISTEMA VRV SISTEMA 01	gl	1						
12.4	PROVISION EN OBRA DE UNIDADES INTERIORES FRIO/CALOR SISTEMA VRV SISTEMA 02	gl	1						
12.5	PROVISION Y MONTAJE DE BANDEJAS SOPORTES Y DE CAÑERIAS DE COBRE PARA GAS R410A. AISLACIONES Y ACCESORIOS SISTEMA 01	gl	1						
12.6	PROVISION Y MONTAJE DE BANDEJAS SOPORTES Y DE CAÑERIAS DE COBRE PARA GAS R410A. AISLACIONES Y ACCESORIOS SISTEMA 02	gl	1						
12.7	MONTAJE E INSTALACION DE UNIDADES EXTERIORES EN OBRA SISTEMA 01	gl	1						
12.8	MONTAJE E INSTALACION DE UNIDADES EXTERIORES EN OBRA SISTEMA 02	gl	1						
12.9	MONTAJE E INSTALACION DE UNIDADES INTERIORES EN OBRA SISTEMA 01	gl	1						
12.10	MONTAJE E INSTALACION DE UNIDADES INTERIORES EN OBRA SISTEMA 02	gl	1						
12.11	TENDIDO DE SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO	gl	1						
12.12	CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410A-PRESURIZACION Y PRUEBAS DE LA INSTALACION	gl	1						
12.13	CONEXIONADO ELECTRICO Y DE COMANDO PRIMARIO Y MAESTRO DE EQUIPOS	gl	1						
12.14	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION COMPLETA	gl	1						
13	VARIOS								5,831%
13.1	AYUDA DE GREMIOS	gl	1,00						
13.2	MATAFUEGOS 5 Kg CON GABINETE REGLAMENTARIO	un	10,00						
13.3	CARTELERIA	gl	1,00						
13.4	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CORTINAS TIPO BANDAS VERTICALES	m2	150,00						
13.5	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLER	m2	6,00						
13.6	LIMPIEZA DIARIA DE OBRA	mes	15						
13.7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gl	1						
13.8	PLANOS CONFORME A OBRA	gl	1						

100,00%

Poder Judicial

